पुतलीबजार नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
स्याङ्जा

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

पुतलीबजार नगर दररेट

कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धि

आ.ब. २०७५/२०७६

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा

आज मिति २०७५ साल जेष्ठ साउन ३१ गते बिहिवार का दिन स्थानिय तह संचालन ऐन २०७४ को नियम १३, बमोजिम पुतलीबजार नगरपालिकाको यस नगर क्षेत्र भित्र को निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि आ.व. २०७५/०७६ को निर्माण सामाग्री, ज्याला ,भाडा तथा महसुलको समेत , स्थानिय न्युनतम दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुख श्री सिमा कुमारी क्षत्री ज्यु को अध्यक्षतामा बसेको पुतलीबजार नगरपालिकाको दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा उपस्थिती र निर्णय निम्नानुसार भयो ।

उपस्थिति

नगर प्रमुख	श्री सीमा कुमारी क्षेत्री	पुतलीबजार नगरपालिका का.	संयोजक
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	श्री रुद्र बहादुर मल्ल	पुतलीबजार नगरपालिका का	सदस्य
लेखा शाखा	श्री मतिराम ...	पुतलीबजार नगरपालिका का	सदस्य
प्रतिनिधि	श्री भिम कुमार श्रेष्ठ	स्थानिय/जिल्ला उधोग बाणिज्य संघ	सदस्य
प्रतिनिधि	श्री छत्रफु गिरी	स्थानिय/जिल्ला निर्माण व्यवसायी महासंघ	सदस्य
ईन्जिनियर	श्री गोविन्द दोराल	पुतलीबजार नगरपालिका का.	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थिति

उप प्रमुख	श्री महेश पुरी	पुतलीबजार नगरपालिका का.	
योजना अनुगमन ताथ प्रशासकिय अधिकृत	श्री ताराचन्द्र ढकाल	पुतलीबजार नगरपालिका का.	
सदस्य	संघ ताम्राकार	चेम्बर अफ कमर्स	
	श्यामनारायण अधिकारी	वडाध्यक्ष - ९	

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

निर्णय नं.१

स्थानिय तह संचालन ऐन २०७४ को नियम १३, बमोजिम पूतलीबजार नगरपालिकाको यस नगर क्षेत्र भित्र को निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामाग्री, ज्याला ,भाडा तथा महसूलको स्थानिय न्यूनतम दररेट कार्यापालिका बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याउनको लागि यस समितिले सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला			
१)	ज्यामी/भरिया		७५०।०	
२)	क) दक्ष कामदार, डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी		९५०।०	
	ख) अर्धदक्ष कामदार		८६५।०	
३)	सर्भे हेल्पर		७०५।०	
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		७०५।०	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालू		५६०।०	
६)	स्वीपर		५६०।०	
७)	प्लम्बर/रक ड्रीलर/ब्लाष्टर/वेल्डर		९७०।०	
८)	चौकीदार		५६०।०	
९)	सूपर भाइजर/मोटीभेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर			
	अ) एस.एल.सी. पास वा सिनियर		७६०।०	
	आ) एस.एल.सी. पास नभएको वा जूनियर		७०५।०	
१०)	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	६६५।०	
११)	स्याम्पलर/खनेल		६६५।०	
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		६६५।०	
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भु-गर्भ सम्बन्धी		६६५।०	
१४)	अगर ड्रिलर हेल्पर भु-गर्भ सम्बन्धी		६६५।०	
१५)	ल्याब ब्वाई		६६५।०	
१६	मलाह तथा मत्स्य जलारी		७३०।०	
१७	सवारी चालक			
	अ) हलूका सवारी चालक		७८०।०	
	आ) हेभी सवारी चालक		८४०।०	
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जून पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शूरु स्केल तलव र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हून आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।			
१८	चौकीदार	प्रति महिना	१४९५०।०	
१९	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने			
२०	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ले गुणा गर्ने			

यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डको लागि ८ (आठ) घण्टा र कार्यालय हाजिर हूनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङजा
२०७३

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

निर्णय नं.२				
ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्वन्धमा आ.व. ०७५/७६ को लागि पुतलीबजार नगरपालिका भित्र सामान ढुवानी गर्नूपर्दा देहाय अनूसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।				
सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	**मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी**			
१)	सजिलो समान डोको वा बोरामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	२।२०	
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।		२।४०	
३)	जि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, झोलूङ्गे पूलका लठ्ठाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४।५०	
४)	बिजूलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	८।००	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३०।००	
ख)	**सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)**			
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी. प्रति क्विन्टल	२।४०	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको
२)	पीच सडक छोटो दूरी		२।८०	
३)	कच्ची बाटोमा		११।००	
४)	ग्राभेल बाटोमा		७।५०	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्‍याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गूणा गरी दर कायम गर्ने ।			
ग)	**लोड/अन्लोड गर्ने काम**			
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१७।००	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१५००।००	
घ)	**ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था** :विशेष अवस्थामा कूनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।			
ङ)	**सवारी साधन/औजार भाडामा लिंदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)**			
१)	जीप, ट्याक्स	प्रति दिन	६५००।००	
२)	पावर टेलर (सानो)		२५००।००	
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५०००।००	
४)	मिनी ट्रक		६८००।००	
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९०००।००	
६)	ट्रीपर	प्रति दिन	१२०००।००	
७)	मिक्स्चर + भाइब्रेटर		८०००।००	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१०००।००	तेल बाहेक
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५००।००	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३००।००	
११)	डोजर – (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४००।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००।००	
१२)	एक्साभेटर–(क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४००।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००।००	
१३)	विटूमिन डिस्टिव्यूटर		१५००।००	
१४)	ग्रेडर	प्रति घण्टा	१८००।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

१५)	ब्रेकर (डोजर बाहेक)	प्रति घण्टा	१३००।००	
च)	टेंकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेंकर	७००।००	

निर्णय नं. ३ पूतलीबजार नगरपालिकाभित्र सहज रुपले उपलव्ध हूने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरुको प्रचलित आ.व.०७५/०७६ को लागि पूतलीबजार नगरपालिकाभित्र सहज रुपले उपलव्ध हूने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरुको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा वाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको पूतलीबजार नगरपालिका स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामाग्रीहरुको देहाय अनूसार दररेट सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	सिमेन्ट		कारखानाको मूल्यमा ढुवानी	
१	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) –हेटौंडा, उदयपुर	बोरा	७२०।००	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) अन्य PPC		८२५।००	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)जगदम्बा,शिवम,मारुती, Ultra or equivalent OPC		७९०।००	
२	इण्डियन सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग) – ४३ ग्रेड		८००।००	
	– ५३ ग्रेड		१३००।००	
३	ह्वाइट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)	के.जी.	३३०।००	
३ क	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर		५००।००	
ख)	Durakrit admixture		१५०।००	
ग)	Durasupaspred admixture		१००।००	
घ)	Duramicro silics admixture		२५००।००	
ङ)	Duraepoxy admixture			
	फलामे छड		८४।००	
४	फलामे छड – ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	८०।००	
	– १० देखि २५ मी.मी.		८४।००	
	– ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		१०५।००	
५	बाइण्डिङ तार		१०५।००	
६	किला, काँटी		१२०।००	
७	फलामे पाता Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm	गोटा	७।५०	
८	सिमेन्टको खाली बोरा			
९	*साधारण प्लाइउड*	व.फी.	१६।००	
	क) ३ मी.मी.		२२।००	
	ख) ४ मी.मी.		३४।००	
	ग) ६ मी.मी.			
१०	*वाटर प्रूफ प्लाइउड*		४१।००	
	क) ४ मी.मी.		४३।००	
	ख) ६ मी.मी.		५८।००	
	ग) ८ मी.मी.		६३।००	
	घ) १२ मी.मी.		९५।००	
	ङ) १८ मी.मी.		४३।००	
११	सनमाइका	र.मी.	४५०।००	
१२	रबर शिल १२०/२३०			

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१३	**ईंटा**	हजार	१८९००।००	
	क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)		१४७००।००	
	ख) चिम्नी भट्टाको ईंटा जामूनेको लोकल		१६८००।००	
	ग) चिम्नी भट्टाको ईंटा भैरहवाको		११०००।००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईंटा		८०००।००	
	ङ) स्थानिय स्तरको लोकल ईंटा	घ.मी.	६०००।००	
	च) ईंटा टूक्रा		१९००।००	
१४	बालूवा (राम्रो)	घ.मी.	१४७०।००	
१५	बालूवा साधरण		१०००।००	
१६	बोल्डर ढूंगा		१२६०।००	
१७	क)फोरुवा ढूंगा		४३००।००	
	ख)कुदेको ढूंगा		१३१०।००	
१८	*खोलाको नचालेको गिट्टी*			
	नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Brrowed and filling materials)	घ.मी.	११००।००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials,Brrowed and filling materials)	घ.मी.	८००।००	
	खोलाको चालेको गिट्टी	घ.मी.	१६८०।००	
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		१७५०।००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१८००।००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)	घ.मी.	१४००।००	
	लोकल चिप्स (० देखी १९ मिमि),बेस डस्ट		१४००।००	
	लोकल चिप्स (५ देखी १० मिमि)		२०००।००	
	लोकल चिप्स (१० देखी १४ मिमि)		१८००।००	
	रोड बेस (० देखी ४० मिमि)			
१९	***कूटेको गिट्टी***	घ.मी.		
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		१८९०।००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२१००।००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		२२००।००	
२०	***गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)***	घ.मी.	५५०।००	
	क) साधारण माटो		६००।००	
	ख) रातो माटो			
२१	**सिमेन्ट कंक्रिट ब्लक**	गोटा	३७।००	
	क) ब्लक साइज ४"x८"x१६"	गोटा	४२।००	
	ख) ब्लक साइज ६"x८"x१६"	गोटा	५०।००	
	ग) ब्लक साइज ८"x८"x१६"	गोटा	३०।००	
	घ) ब्लक साइज ८"x८"x८"	गोटा	५०।००	
	ङ) ब्लक साइज ४"x१२"x१२"	गोटा	५५।००	
	च) ब्लक साइज ७"x७"x१९"	गोटा	५५।००	
२२	बूट्टेदार स्क्रिन जाली झ्याल	गोटा	१७८५।००	
२३	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"x३"	गोटा	२००।००	
२४	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*10*30) से.मी.	गोटा	२२५।००	
२५	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*12*30) से.मी.	सिट	१५।००	
२६	खाक्सी (१२"x१०")			
२७	***अलकत्रा (बिटूमीन)***	के.जी.	७६।००	
	क) ८०/१०० ग्रेड		७१।००	
	ख) बिटूमीन ईमल्सन् – छिटो जम्ने ६०% बिटूमीन		७१।००	
	– मध्यम जम्ने ६०% बिटूमीन			

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	–ढिलो जम्ने ६०% बिटूमीन	के.जी.	७१।००	
	ग)एन्टि स्टिरिपिङ लिक्विड		४००।००	
	रंगरोगन सम्बन्धी			
२६	क) गम सामान्य	के.जी.	२००।००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२७०।००	
२७	रेजिन पेन्ट	लिटर	१५०।००	
२८	अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)	लिटर	२८५।००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)	लिटर	३१०।००	
२९	इनामेल पेन्ट	के.जी.	५५०।००	
३०	स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	६०।००	
	एल्मूनियम पेन्ट		६१०।००	
३१	जिंक रेड अक्साइड		३९०।००	
३२	डिस्टेम्पर पेन्ट		२६०।००	
	लिडसिड आयल		२००।००	
३३	तारपेन्टाइन तेल		१५०।००	
३४	वार्निस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००।००	
	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट			
३५	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)	लिटर	८४०।००	
३६	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००।००	
३७	सफेदा पेन्ट		१७५।००	
३८	गेरु रेड अक्साइड		२६०।००	
३९	सरेस पेन्ट राम्रो	के.जी.	१६५।००	
४०	अलकत्रा पेन्ट साधारण		१००।००	
४१	रबर पेन्ट		२००।००	
४२	चूना नं. १		२५।००	
४३	चूना नं. २		२२।००	
	काठ सम्बन्धी			
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढूवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	४८००।००	
४५	साल काठ कटानी चिरानी ढूवानी (स्थानीय)		३२००।००	
४६	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढूवानी		३०००।००	
४७	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढूवानी		१३००।००	
४८	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढूवानी		१३००।००	
४९	दाउरा	क्विन्टल	९००।००	
५०	काठको लिस्टी	र.फि.	२०।००	
५१	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फ्रेममा)	व.फि.	३००।००	
५२	कार्भिङ् स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००।००	
५३	सिसौ काठ (३"x५") रेलिङ् भऱ्याङ्	र.फि.	७५०।००	
५४	सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिङ् सहित	गोटा	८५०।००	

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी			
५५	१/२" प्लास्टिक लिष्टी	र.मी.	३६।७५	
५६	३/४" प्लास्टिक लिष्टी	र.मी.	३७।८०	
५७	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ् सहित	गोटा	३२००।००	
५८	*५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीङ सहित)*	गोटा		
	क) ईण्डियन ०.५० H.P.		६५००।००	
	ख) ईण्डियन १.०० H.P.		९८००।००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.		१४००।००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSSIBLE			
	१) ईण्डियन १.० H.P.	गोटा	३००००।००	
	२) ईण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३०००।००	
	३) ईण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८०००।००	
	४) ईण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५०००।००	
	५) ईण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८००००।००	
	६) ईण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११००००।००	
	७) ईण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३००००।००	
	८) ईण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००।००	
	९) ईण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००।००	
	१०) ईण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००।००	
	११) ईण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००।००	
५९	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३।००	
	विद्यूत पोल			
६०	बिजूली कंक्रिट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८०८५।००	
	-९ मी. लामो PCS		१०५००।००	
	-१०.४ मी. लामो PCS		१७८५०।००	
६१	बिजूली स्टिल टिबूलर पोल तल्लोभाग गेल्भनाइज गरिएको हेभी-८ मी.लामो १०१के.जी	गोटा	१५९०७।५०	
	हेभी -९ मी.लामो १४७के.जी.		२३१५२।५०	
	हेभी-१० मी. लामो १६० के.जी		२५२००।००	
	हेभी-११ मी. लामो १७५ के.जी.		२७५६२।५०	
६२.१	स्टिल टिबूलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	के.जी.	१५७।५०	
६२.२	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको		१९४।२५	
६२.३	स्टिल टिबूलर पोल तल्लो भाग पेन्टीङ गरेको		१४७।००	
६२.४	Pole accessories with galvinization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.		
६२.५	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५।००	
६२.६	Nuts and Bolts for pole	गोटा	२३०।००	
६३	Stay Insulator (LT)	गोटा	९२।००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	गोटा	१२७।००	
६४	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
६५	Pin Insulator set	सेट	४००।००	
६६	Pin Insulator tie	सेट	५८।००	
क)	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५।००	
ख)	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००।००	
६७	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५।००	
६८	D Iron Shackle set	सेट	१५०।००	
६९	Complete Stay set	सेट	१४५०।००	
७०	Stay wire	के.जी.	१६०।००	
७१	Stay Insulator HT	गोटा	१७०।००	
७२	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५।००	
७३	33 KVA lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	५१०००।००	
७४	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००।००	
७५	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००।००	
७६	Cable shoes (95 or 120)	गोटा		
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०।००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	१५०।००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८।००	
७७	Earthing set	सेट		
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००।००	
b)	Copper earthing plate	के.जी.	१७५०।००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के.जी.	१७५०।००	
७८	Dead end clamp	सेट	३८०।००	
७९	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer			
क)	25 KVA	गोटा	२६१४००।००	
ख)	50 KVA	गोटा	३७३०००।००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००।००	
घ)	150 KVA	गोटा	८०००००।००	
ङ)	200 KVA	गोटा	१०२३९००।००	
८०	4 core Insulation cable(70mm)	मि.	७००।००	
८१	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६१००।००	
क)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८००।००	
ख)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००।००	
ग)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००।००	
घ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००।००	
८२	11 KVA,Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००।००	
	Copper wire	के.जी.	१६२०।००	
	Aluminium Binding wire	के.जी.	१३५०।००	
	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	८००।००	
	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	५००।००	
	Armoured cable, 95 sq mm,Lt copper	मि.	४८००।००	
	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी.	१५०।००	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४०००।००	
	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२५००।००	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१९००।००	
८३	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१०।००	
८४	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०।००	
८५				

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
८६	कपर तार		२१००।००	
	क) ३/२० साइजको		१४१७।५०	
	ख) ३/२२ साइजको	क्वायल	५२५०।००	
	ग) ७/२० साइजको		३०६०।००	
	घ) ७/२२ साइजको		११८६।५०	
	ङ) १/१८ साइजको		२५।००	
८७	कन्सेटिक लाइन तार – ४ वर्ग मी.मी.		३०।००	
	–६ वर्ग मी.मी.	मि.	४५।००	
	–१० वर्ग मी.मी.		७५।००	
	–१६ वर्ग मी.मी.		१००।००	
	–२५ वर्ग मी.मी.			
८८	एल.टि./ एच.टि. लाईन कन्डक्टर		३५।००	420V-3Phase
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मिटर	५८।००	11KVA
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		१०४।००	33KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		३२।००	
८९	One Way फल्स ग्याङ् स्वीच		४४।००	
९०	Two Way फल्स ग्याङ् स्वीच		४८।००	
९१	वेल पूस (Bell Push)		३२।००	
९२	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३४।००	
९३	Two Pin सकेट		३४।००	
९४	Three Pin सकेट		४६।००	
९५	यूनिभर्सल सकेट		७५।००	
९६	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फयुज समेत		१०४।००	
९७	टेलिफोन सकेट			
९८	Switch Gears ISI Mark	गोटा	१५००।००	
	क) ६० AMP मेन स्वीच		१६५०।००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच		२१००।००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०।००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	४४५०।००	
	ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		१०४०।००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००।००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच			
९९	एम.सि.बी. (MCB)	गोटा	११५०।००	
	क) D.B.१० Way		५७५।००	
	ख) D.B.४ Way		९२५।००	
	ग) D.B.६ Way	सेट	१०४०।००	
	घ) D.B.८ Way		१५२०।००	
	ङ) D.B.१२ Way		४१००।००	
१००	Main Switch box 60 Amp.		४५०।००	
१०१	म्युजिकल कल बेल (ISI)	गोटा	१८५।००	
१०२	६"-८" डोम (DOM) लाइट साधारण		३२०।००	
१०३	ब्राकेट			

सीता कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१०४	६" राउण्ड ब्लक	गोटा	५७५।००	
१०५	C.P.L. कम्वीनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०।००	
१०६	४" र २" लामो ट्युव लाइट सेट		५३०।००	
१०७	१०" लामो मिरर लाइट सेट	गोटा	७२०।००	
१०८	सिलिङ् (Ceiling)रोज		२०।००	
१०९	बेल्जीयम वाल फेन्सी लाइट		४९५।००	
११०	होल्डर बोर्ड		१७।००	
१११	बल्व (Bulb) सम्पुर्ण वाटका		२३।००	
११२	Power सकेट C.P.L.		३००।००	
११३	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)	गोटा	४०।००	
११४	८"x१०" सनमाइका		५५।००	
११५	One gang one way Switch		८०।००	
११६	Two gang Two way Switch		१००।००	
११७	One gang बेल पूस		८०।००	
११८	Two gang बेल पूस		१३५।००	
११९	Three gang बेल पूस		१८०।००	
१२०	Four gang बेल पूस		२०५।००	
१२१	रिपेयर सकेट – ७५ मी.मी.		१४५।००	
	–११० मी.मी.		२१०।००	
१२२	इलेक्ट्रीकल फिटिङ् चार्ज	प्वाइन्ट	७५।००	
१२३	*बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि*	प्वाइन्ट		
	क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ड वाइरिङ् गर्ने		३८०।००	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ड वायरिङ् गर्ने		४२०।००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ् गर्ने		३२०।००	
१२४	*पंखा सम्बन्धी*	गोटा		
	क) पंखा सिलिङ् साधारण		१८००।००	
	ख) पंखा सिलिङ् राम्रो ३६"/४२"		३२००।००	
१२५	२x७/२०, ७/२२ + ३/२२ को मेन लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिष्टी समेत (D.B. देखि जक्सन बक्ससम्म)	मि.	११०।००	

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२६	***भूईं तथा भित्ता सम्बन्धी***			
१२७	टायल – वाल टायल साधारण (नन लूस्टर)	व.फि.	५८।००	
	– वाल टायल राम्रो (लूस्टर)	व.फि.	७९।००	
	–फ्लोर टायल साधारण (नन लूस्टर)	व.फि.	८६।००	
	– फ्लोर टायल राम्रो (लूस्टर)	व.फि.	९७।००	
१२८	मार्बल – साधारण १२ एम.एम. बाक्लो	व.फि.	१७२।००	
	– ग्रेनाइट १९ एम.एम. बाक्लो	व.फि.	३५०।००	
१२९	सेतो मार्वल चिप्स	के.जी.	१६।५०	
१३०	रंगीन मार्वल चिप्स	के.जी.	१७।५०	
१३१	अक्जालिक एसिड	के.जी.	२८०।००	
१३२	मैन पालिस	के.जी.	४५०।००	
१३३	कार्वोरेण्डम ढूंगा	गोटा	२५०।००	
१३४	P.V.C. टायल (फिटिङ् सहित)	व.फि.	८०।००	
१३५	Water Proof कम्पाउण्ड – पाउडर	के.जी.	८५।००	
	– झोल	लिटर	२६०।००	
१३६	***तारजाली सम्बन्धी***			
१३७	*जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)*	प्रति के.जी.		
	क) हेभी कोटिङ्ग – ८ गेज	प्रति के.जी.	१०३।००	
	–१० गेज	प्रति के.जी.	१०३।००	
	–१२ गेज	प्रति के.जी.	१०४।००	
	ख) मेडियम कोटिङ्ग – ८ गेज	प्रति के.जी.	१००।००	
	– १० गेज	प्रति के.जी.	१००।००	
	– १२ गेज	प्रति के.जी.	१०१।००	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट – ८ गेज	प्रति के.जी.	९५।००	
	– १० गेज	प्रति के.जी.	९५।००	
	– १२ गेज	प्रति के.जी.	९६।००	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी			
१३८	ब्रास सोप केस (साबून दानी)	गोटा	३७५।००	
१३९	सि.पी. विवकक धारा १/२" (४०० ग्राम)	गोटा	७८०।००	
१४०	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"	गोटा	७८०।००	
१४१	कन्सील्ड स्टपकक १/२"	गोटा	९२०।००	
१४२	ट्वाइलेट पैपर होल्डर	गोटा	४७०।००	
१४३	टावेल रड – १/२"x१८" को	गोटा	६५०।००	
	– १/२"x२४" को	गोटा	६८०।००	
१४४	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्र्याप	गोटा	६९०।००	
१४५	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर	गोटा	४६०।००	
१४६	क)पि.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी –N.S.चिन्ह प्राप्त Heavy	प्रति लिटर	१२।००	
	ख)पि.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी –N.S.चिन्ह प्राप्त Medium	प्रति लिटर	११।००	
	ग)Galvanized Steel Tank Heavy	प्रति लिटर	२२।००	

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङजा
२०७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४७	सि.पी. फ्लरिङ पाइप $1^1/_4$" x२४"	गोटा	६००।००	
१४८	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"		२४०।००	
१४९	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०।००	
१५०	वास वेसिन बोत्तल ट्रेप $1^1/_4$"		९४०।००	
१५१	लेवोरेटरी सिङ्क – १८"x१२"x६"	गोटा	१७६०।००	
	– २१"x१७"x७"		२५३०।००	
१५२	किचन सिङ्क स्टिल – २४"x१८"x८"		३०००।००	
	– ३७"x१८"x१०"		३२५०।००	
१५३	वेस्ट कप्लीङ्ग $1^1/_4$"		२४०।००	
१५४	रेगूलर कमोड – "P" Trap सेतो common brand		२७००।००	
	– "S" Trap सेतो common brand		२७००।००	
१५५	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३००।००	
१५६	भारतीय प्यान – १८"	सेट	१६५०।००	
	– २०"		१९००।००	
	– २३"		२०००।००	
	उडिसा प्यान – २०"		२०००।००	
	– २३"		२३००।००	
	Local Pan	सेट	९५०।००	
१५७	वास वेसिन – १८"x१२"		११५५।००	
	– २०"x१६"		१३६५।००	
	– २२"x१६"		१७८५।००	
१५८	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	गोटा	४२०।००	
१५९	सिस्टर्नको लागि लिड		९३०।००	
१६०	सिस्टर्नको लागि सिफल		६००।००	
१६१	सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१७०।००	
१६२	फ्लेट ब्याक युरिनल १८"x१४"x$10^1/2$		१०००।००	
१६३	एङ्गल ब्याक युरिनल १७"x$14^1/_2$"x१३"		११००।००	
१६४	स्क्वारिङ प्लेट ब्याक युरिनल $23^1/_2$"x$13^1/_2$"		१३००।००	
१६५	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००।००	
१६६	रेगूलर पेडेप्टन		२२००।००	
१६७	पि.भी.सी. जाली – ३" गोलाकार		३५।००	
	– ४" गोलाकार		६०।००	
	– ४" आयातकार		६५।००	
	– ६" आयातकार		१२०।००	
१६८	फ्लासिङ् सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिङ् पाइप लगायत पुरा सेट – साधारण		२८००।००	
	– रंगीन		३३००।००	
	छाना छाउने सम्बन्धी			
१६९	जस्ता पाता –२४ गेजको मेडियम कोटेड ०.५mm	वण्डल	१०३००।००	
	– २६ गेजको हेभि कोटेड ०.४१mm		९४५०।००	
	– २६ गेजको लाइट ०.३८mm		७८७५।००	
	– २६ गेजको एक्सटरा लाइट		६३००।००	
	– २८ गेजको हेभि कोटेड ०.३१mm		६७००।००	
	– २८ गेजको मेडियम ०.२८mm		६१००।००	
	– २८ गेजको लाइट ०.२६mm		५८००।००	
	– २६ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.४१mm		१०७००।००	
	– २८ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.३१mm		८५००।००	

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङजा

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१७०	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२७०।००	
१७१	२९ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	२७०।००	
१७२	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०।००	
१७३	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०।००	
१७४	बिटूमिन वासर	गोटा	१।००	
१७५	जे हूक/एल हूक ८ मी.मी.	गोटा	१७।००	
	झोलूङ्गे पूल सम्बन्धी			
१७६	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल			
१७७	रेन्सफोर्स्ड पार्टस			
१७८	ग्याल्भनाइजिङ			
१७९	Thimbles			
	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५।००	
	ii) Φ 26 mm thimble		२४०।००	
	iii) Φ 32 mm thimble	पिस	३३०।००	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००।००	
	v) Φ 40 mm thimble		११५०।००	
१८०	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०।००	
१८१	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००।००	
१८२	**Galvanization**		०।००	
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०।००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००।००	
	Hydraucloric acid	लिटर	४०।००	
झोलूङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामाग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य				
	विविध			
१८३	डोजर लगाई माटो काट्ने – नरम माटो		८०।००	
	– कडा माटो (Boulder Mixed soil)	घ.मी.	९०।००	
	– पानी जमेको स्थानमा		१००।००	
	– नरम चट्टान		२५०।००	
	– मध्यम चट्टान	घ.मी.	६००।००	
	– कडा चट्टान		११००।००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०।००	
१८४	धनूबाँस ढूंगेबाँस छिपिएको ठुलो		२७०।००	
१८५	धनूबाँस ढूंगेबाँस छिपिएको सानो	गोटा	२२०।००	
१८६	नियालोको भकारी		२७०।००	
१८७	बाँसको मान्द्रो		२४०।००	
१८८	डोको	गोटा	१३०।००	
१८९	नाम्लो	गोटा	६५।००	
१९०	थून्से	गोटा	३००।००	
१९१	स्टाप कटिङ, न्याकेड रुट (टिक, सिसौ, वकाइनो, इपिल, जेट्रोफा, जामूना,चिरानी आदी)	प्रति वोट	१०।००	
१९२	छ्वाली/पराल (धान, गहूं)	प्रति मूठा	२२।००	

शीला कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१९३	सिरिस, वकाईनो,कपोक, मसला, ववूल, कागियो,क्यासिया, कल्ली,इपिल,टाकी, निमारो,वडहर, कोईरालो, कदम,जेट्रोफा, निम, खयर, अमला र अन्य ३"x ७" साईजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति वोट	११।००	
१९४	निलकांडा, सजिवन, सिउंडी आदि द्धारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८।००	
१९५	धानको भूस	के.जी.	३।००	
१९६	गोबर		२।५०	
१९७	गोबर मल/कम्पोष्ट मल	प्रति डोका	६५।००	२५ के.जी.प्रति डोको
१९८	पोली व्याग २०० गेज	के.जी.	३००।००	
१९९	सूगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, वास, ठूलो अमला, हर्रो, वर्रो,र अन्य वहूउदेश्यीय/ वहूउपयोगी जातका विरुवाहरु	प्रति वोट	१५।००	
२००	असोक,धिउकूमारी	प्रति वोट	३०।००	
२०१	डालेघास,बैस, दवदवे लगायतका कटिङ (पोल साइज)(ल. १मी.x५से.मी. मोटाई)	प्रति कटिङ	१५।००	
२०२	ट्याक्टरबाट बिरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००।००	
२०३	जि.आई. पाईपद्वारा भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग १.५ ईन्च टप ढाडो व्याक पाईप , १ ईन्च स्क्वायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ्ग सहित	व.फि.	२५०।००	
२०४	बार्बेड वायर – (११x१२x८) मी.मी.	के.जी.	१३०।००	
	– (१४x१४x८) मी.मी.		१५०।००	
२०५	काँढेतारको हूक आई बोल्ट	गोटा	११।००	
२०६	ढोकाको स्प्रिङ् साधारण		१७०।००	
२०७	जि.आई.नट वोल्ट वासर सहित		१५।००	
२०८	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८।००	
२०९	कब्जा – ३"		२५।००	
	– ४"		३६।००	
२१०	छेस्कीनी– ४"		५४।००	
	– ६"		७३।००	
	– १२"		१२६।००	
२११	४" हेण्डल		२८।००	
२१२	१०" लकिङ्ग सेट		१८०।००	
२१३	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण		८७०।००	
२१४	टेबल घर्राको लकिङ्ग सेट		९०।००	
२१५	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप – ३/४"	र.फि.	३०।००	
	– १"		३५।००	
२१६	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८०।००	
२१७	ट्रस फेव्रीकेशन ईरेक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१७५।००	
२१८	टारफेल्ट (१x२० मी.) – बाक्लो	वण्डल	१५५०।००	
	– पातलो		११३०।००	
२१९	पूटीन कालो	के.जी.	७७।००	
२२०	ग्लास पूटीन		८८।००	
२२१	जूट रेसा खस्रो		७७।००	
२२२	जूट रेसा मसिनो		८५।००	

शीला कुमारी क्षेत्री

कमला क्षेत्री

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२२३	क) रोलिङ्ग सटर (१८ देखी २० गेज)	के.जी.	१८०।००	
	ख) रोलिङ्ग सटर जि.आई.		२१०।००	
२२४	क)चेनल गेट/कोलाप्सेवल गेट		१७०।००	
	ख)चेनल गेट/कोलाप्सेवल गेट	व.फि.	४००।००	
२२५	क)ग्रील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१५५।००	
	ख)ग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१३५।००	
२२६	रेलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. $1^1/_2$जि.आई. पाइप	र.फि.	१६५।००	
२२७	गोलो भऱ्याङ् प्रति खुट्किलो	स्टेप	२०००।००	
२२८	सिधा भऱ्याङ् प्रति खुट्किलो २ फिट ६ ईन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ समेत पुरा काम		१७००।००	
२२९	फलामे डेक्स, बेञ्च, फिलर बक्स	के.जी.	१७५।००	
२३०	एङ्गल/पाइप ट्रस झ्याल ढोका		१५५।००	
२३१	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५।००	
२३२	फलामे एङ्गल	के.जी.	१४५।००	
२३३	सिंचाई गेट साधारण किसिमको		१८०।००	
२३४	सिंचाई गेट स्ट्यान्डर्ड किसिमको		२७०।००	
२३५	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५०।००	
	४ मी.मी. को सिसा		६५।००	
	५ मी.मी. को सिसा		९०।००	
२३६	२४ गेजको जि.आई. वायर मेस	व.मी.	२००।००	
२३७	चिकन वायर मेस		७०।००	
२३८	मस्किटो प्रूफ जाली		१४०।००	
२३९	१० गेजको जि.आइ. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ्ग जाली		४५०।००	
२४०	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस		३४५।००	
२४१	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीक)	व.फि.	२००।००	
२४२	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई		२३०।००	
२४३	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०।००	
	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०।००	
२४४	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०।००	
२४५	कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००।००	
२४६	Black Pipe 'Medium'- 3/4"ϕ 1.8MM	मिटर	१२५।००	
	Black Pipe 'Medium'- 1"ϕ 1.8MM		१५०।००	
	Black Pipe 'Medium'- $1^1/_2$"ϕ 1.8MM		२१५।००	
	- 2"ϕ		२९०।००	
	- $2^1/_2$"ϕ		४०५।००	
	- 3"ϕ		४९०।००	
	- 4"ϕ		७५०।००	
	कास्ट आइरन पाइप			
२४७	स्वायल कास्ट आइरन पाइप – D/S २"ϕ	गोटा	७८०।००	
	– D/S ३"ϕ		११३०।००	
	– D/S ४"ϕ		१३२०।००	
	– D/S ६"ϕ		२३५०।००	
२४८	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप – S/S २"ϕ		८९०।००	
	– S/S ३"ϕ		१२५०।००	
	– S/S ४"ϕ		१३७०।००	
	– S/S ६"ϕ		२७००।००	

कमला क्षेत्री

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२४९	**Geotextile सम्बन्धि**			
	Geotextile M x C 20 grade	प्रति ब.मी.	१२०।००	
	Geotextile M x C 30 grade		१४०।००	
२५०	*थोपा सिंचाई सेट*	सेट	१९४०।००	
२५१.१	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)		२६००।००	
२५१.२	सानो साइज (१२५ व.मि.)		४३००।००	
२५१.३	मझौला साइज (२५० व.मि.)		८२००।००	
२५१.४	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		१६१००।००	
२५१.५	मध्यम ठूलो			
२५२	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिङ सिट			
क	पोलीकार्बोनेट सिट(६ मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि	१७०।००	
ख	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००।००	
ग	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०।००	
घ	जू हूक	गोटा	५।००	
ङ	क्लीप		९।००	
२५३	*कृषी सम्बन्धी*	गोटा	१५०।००	
२५३.१	उन्नतकिट		७०।००	
२५३.२	धानको बिउ	के.जी.	८०।००	
२५३.३	मकैको बिउ		७५।००	
२५३.४	गहुंको बिउ		३०००।००	
२५३.५	मौरीको घार		७५००।००	
२५३.६	मौरीको गोला घार समेत		८०००।००	
२५३.७	आल्मोनियम महदानी		१५०००।००	
२५३.८	स्टिल महदानी		६००।००	
२५३.९	टोपी	गोटा	३००।००	
२५३.१०	पञ्जा		१०००।००	
२५३.११	आधारचाका		५०००।००	
२५३.१२	आधारचाका निमार्ण डाइ		१३५००।००	
२५३.१३	फूट स्प्रेयर		२९००।००	
२५३.१४	स्प्रेयर (पलास्टीक)	बोतल	६५।००	
२५३.१५	च्याउ बिउ (कन्ये)	बोतल	१२५।००	
२५३.१६	च्याउ बिउ (सिताके)	Sq.m.	७९।००	
२५३.१७	१२० GSM Silpolin Sheet			
२५४	*भु संरक्षण सम्वन्धी*			
२५४.१	**Grass Seeds**	Kg	८०।००	
	१ जई	Kg	१६०।००	
	२ भेच	Kg	१८०।००	
	३ वर्सिम	Kg	०।५०	
	४ घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र ढुवानी गर्दा	Kg	१।००	
	५ घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट ढुवानी गर्दा			

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५४.२	**Vegitation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.**	गोटा	१००।००	
१	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन,श्रीखण्ड	गोटा	५००।००	
२	बोधीचित्त तीन वर्षे	गोटा	६।००	
३	अम्रिसो राईजोम	गोटा	११।००	
४	अलैंची गानो	गोटा	९।००	
५	अलैंची बिरुवा	गोटा	२००।००	
६	आँप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	१५५।००	
७	आँप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	६।००	
८	हार्डउड कटिङ्गस् (बैंस) पेन्सिल साइज	गोटा	३।००	
९	नेपियर कटिङ्गस्	Slip	३।००	
२५४.३	NB_{21} घाँस	गोटा	४०।००	
१	निगालो राईजोम	गोटा	३३०।००	
२	बासको बेर्ना (कटीग राईजोमं)	गोटा	३।००	
३	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	२८।००	
४	सिजनल फुल ८ इन्च पोली	गोटा	१६५।००	
५	गुलाफ फुल ८ इन्च पोली	गोटा	३५।००	
६	हेज ८ इन्च पोली	व.फी.	३५।००	
२५४.४	कार्पेट दुबो	व.फी.	२५।००	
१	कार्पेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	गोटा	१२।००	
२	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१०।००	
३	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत बिरवा फलफुल बाहेक	के.जी.	३।००	
२५४.५	गोठे मल तयारी	गोटा	८।००	
२५४.६	डाले घासको बिरवा	गोटा	२।००	
	मोलाटो बिरवा	के.जी.	१००।००	
२५४.७	नरीवल डोरी	के.जी.	२००।००	
२५४.८	नाइलन डोरी			
२५५	***बन सम्बन्धी***			
क	**काठ संकलन ***	प्रति रुख	१३।००	
१	रुखको नम्वरिङ्ग तथा छपान		२१।००	
२	काठ कटान, मुछान	प्रति क्यू.फि.	२।००	
३	रिङ्ग काट्ने काम		६।००	
४	बोक्रा झिक्ने काम			
५	गोलिया काठ यार्डिङ्ग ज्यामीबाट		२१।००	
	०-५०० मी. सम्म		२६।००	
	५००-१००० मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	३०।००	
	१००० मी. भन्दा टाढा		१३।००	
६	गोलिया काठ लोडिङ्ग		६।००	
७	गालिया काठ अनलोडिङ्ग		८।००	
८	गोलिया काठ पाइलिङ्ग			
९	गोलिया काठ ढुवानी गाडीबाट			

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५०।००	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५२।००	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		५५।००	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		६०।००	
	२० देखि २५ कि.मी. सम्म		६५।००	
	२५ कि.मी भन्दा टाढा		७२।००	
ख	**दाउरा संकलन ***			
१	दाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३०००।००	
२	दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामीबाट	प्रति चट्टा		
	०-५०० मी. सम्म		४२००।००	
	५००-१००० मी. सम्म		४९००।००	
	१००० मी. भन्दा टाढा		५६००।००	
३	दाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')		३२५०।००	५ ज्यामी बराबर
४	दाउरा लोडिङ्ग		१७००।००	
५	दाउरा अनलोडिङ्ग		६००।००	
६	दाउरा ढुवानी गाडीबाट	प्रति चट्टा		
	० देखि ५ कि.मी. सम्म		२८००।००	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म		३२००।००	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		३४००।००	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		३६००।००	
ग	**चिरान काठ ***	प्रति क्यू.फि.		
	चिरान काठ, उत्पादन		५६।००	
	चिरान अनसाईज काठ उत्पादन		७०।००	
	चिरान लोडिङ्ग		८।००	
	चिरान अनलोडिङ्ग		४।००	
	बाकल लोडिङ्ग		८।००	
	बाकल अनलोडिङ्ग		४।००	
	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४।००	
	१०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४।००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		१४।००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		७।००	
२५६	***तयारी आर.सि.सि. झ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क***			
२५६.१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०।००	
२५६.२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०।००	
२५६.३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५७	**Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting**			
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६१।००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५१।००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८२।००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४१८।००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm		
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated			
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire			
२४८	एलुमिनियम फ्रेम			
१	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 4' x 5'	Sq.ft.	६१०।००	
२	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 5' x 4'	Sq.ft.	६४०।००	
३	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 9' x 5'	Sq.ft.	६३०।००	
४	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 7' x 5'	Sq.ft.	६००।००	
५	Sliding with ventillation at top and bottom w/o net. Size: 6' x 7'	Sq.ft.	५९०।००	
६	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.	Sq.ft.	७००।००	
७	Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'	Sq.ft.	५००।००	
८	Glass door fitted with 12mm glass GD	Sq.ft.	१४००।००	
९	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	Sq.ft.	९५०।००	
१०	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1"	Sq.ft.	१७५०।००	

249.Rate of Supply Tools

S.N.	Details	Unit	Rate 2075/2076	
1	Slade Hammer			
	3kg	No	६८०।००	
	5 kg	No	१०२५।००	
	8 kg	No	१५९५।००	
2	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०।००	
3	Spade 0.5 kg	No	५७०।००	
4	Pickaxe	No	५७०।००	
5	Crowbar			
i	1.2m	No	१३६५।००	
ii	1.5m	No	२०५०।००	
6	Chisel			
	8"	No	४००।००	
	12"	No	६२५।००	
7	Wheel Barrow	No	९११०।००	
8	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००।००	
9	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५।००	
10	कराई	No	४००।००	
11	Shovel	No	६८५।००	
12	Corney	No	५७०।००	

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत

250.Protective and Safety Equipment

S.N.	Description	Unit	Rate 2075/2076	
1	Googgles	No	३३०।००	
2	Mask	No	११०।००	
3	Gloves	No	४४०।००	
4	Protective Gumboot(Standard)	No	११००।००	
5	Helmet	No	७१५।००	
6	Protective work wear(Jacket)	No	६६०।००	
7	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	९९०।००	
8	Cap (standard)	No	४४०।००	
9	1m. Length flag	No	८५।००	
10	Bag (Standard)	No	८२५।००	
11	Sfety Belt	No	२०००।००	
12	Fullbody harness	No	६०५०।००	
13	Half Harness	No	४४००।००	
14	Raincoat	No	१६५०।००	

251.Ready made Door

S.N.	Description	Unit	Rate 2075/2076	
1	Ready made door			
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०।००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००।००	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५।००	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०।००	
	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००।००	

252.Paving stone

S.N.	Description	Unit	Rate 2075/2076	
a)	1" thick good quality	Sq ft	९०।००	
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	१०५।००	
c)	2" thick good quality	Sq ft	१२५।००	
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२००।००	
e)	Roofing Stone	Sq m	४५०।००	

253.Material Testing in Civil Laboratory

S.N.	Description	Unit	Rate 2075/2076	
	SOIL & AGGREGATE			
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३।०	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९।०	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१९३५।०	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	१६९७।०	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४।०	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९।०	
7	Field Density Test	Per Test	६२९।०	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	५१९।०	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४।०	

पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६१०	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४१०	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१७३०१०	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९१०	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२१०	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९१०	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९१०	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२५१८१०	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६१०	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	५१०१०	
B	**CEMENT & CONCRETE**			
1	Compresive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०१०	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२१०	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०१०	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७१०	
5	Normal Consistancy of Cement	Per Test	४५०१०	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३१०	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३१०	
C	**BITUMEN**			
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४०७३१०	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३०८०१०	
3	Ductility Test	Per Test	५५८१०	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	१०३०१०	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०११०	
6	Viscosity	Per Test	१४८२१०	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९१०	
8	Penetration Test	Per Test	४२६१०	
9	Penetration of Resiude	Per Test	४२६१०	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१३३९१०	
11	Specific Gravity	Per Test	६००१०	
12	Solubility Test	Per Test	६७११०	
13	Softening Test	Per Test	५२३१०	
14	Stripping Test	Per Test	६५९१०	
15	Water Content	Per Test	४७५१०	
16	Residue on Sievning of emulsion	Per Test	७४११०	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६११०	
D	**G.I. WIRE**			
1	Adhension Test of GI Wire	Per Test	७११०	
2	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Per Test	२७९१०	
3	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Per Test	३६८१०	
4	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Per Test	२९९१०	

*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.

Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

Signature

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

254 RCC HUME PIPE

Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty		
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.50m	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.50m
6	15	1235.85	3089.63	15	550.00	1375.00
8	20	1640.10	4100.25	20	715.00	1787.50
10	25	2055.90	5139.75	22.5	825.00	2062.50
12	30	2968.35	7420.88	25	880.00	2200.00
14	35	3395.70	8489.25	30	1188.00	2970.00
16	40	3788.40	9471.00	37.5	1452.00	3630.00
18	45	4250.63	10626.58	40	1672.00	4180.00
20	50	4735.50	11838.75	45	1760.00	4400.00
24	60	5855.85	14639.63	50	1892.00	4730.00
28	70	7068.60	17671.50	60	2618.00	6545.00
30	75	8004.15	20010.38	70	3410.00	8525.00
32	80	8858.85	22147.13	75	3685.00	9212.50
36	90	10626.00	26565.00	80	4114.00	10285.00
40	100	11399.85	28499.63	90	5192.00	12980.00
48	120	13952.40	34881.00	100	5885.00	14712.50
60	150	21945.00	54862.50	120	7062.00	17655.00
				150	16610.00	41525.00

Ex- Factory Rate

Transportation charge

S.N .	Distance	Transportation	Remarks
a)	10km to 50 km	10% of pipe cost	From Factory
b)	51 km to 100 km	20% of pipe cost	
c)	Above 100km	25% of pipe cost	

255 GI Pipes

S.No.	Size in inch	Light class (Rate Rs./Rm.)	Medium class (Rate Rs./Rm.)	Heavy class (Rate	Remarks
1	0.50	150.00	180.00	210.00	VAT is not included.
2	0.75	210.00	230.00	270.00	
3	1.00	290.00	350.00	400.00	
4	1.25	375.00	450.00	520.00	
5	1.50	465.00	520.00	600.00	
6	2.00	570.00	720.00	880.00	
7	2.50	815.00	915.00	1100.00	
8	3.00	960.00	1140.00	1295.00	
9	4.00	1380.00	1710.00	1960.00	
10	5.00	2115.00	2240.00	2530.00	
11	6.00	2510.00	2710.00	2860.00	

Signature

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

256 HDPE Pipes

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm^2)		Pressure (4kgf/cm^2)		Pressure (6kgf/cm^2)		Pressure (10kgf/cm^2)	
			Avg.wt.kg/ mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/ mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/ mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/m tr	Per mtr Rs.
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	23.00
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	33.50
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	50.50
4	32mm	1"	*	*	*	*	0.226	56.50	0.334	83.50
5	40mm	1¼"	*	*	0.251	62.75	0.350	87.50	0.514	128.50
6	50mm	1½"	*	*	0.378	94.50	0.542	135.50	0.796	199.00
7	63mm	2"	0.403	100.75	0.585	146.25	0.850	212.50	1.269	317.25
8	75mm	2½"	0.557	139.25	0.846	211.50	1.191	297.75	1.782	445.50
9	90mm	3"	0.799	199.75	1.220	305.00	1.717	429.25	2.568	642.00
10	110mm	4"	1.185	296.25	1.703	425.75	2.545	636.25	3.801	950.25
11	125mm	4½"	1.530	382.50	2.289	572.25	3.293	823.25	4.962	1240.50
12	140mm	5"	1.897	474.25	2.901	725.25	4.150	1037.50	6.209	1552.25
13	160mm	6"	2.453	613.25	3.773	943.25	5.355	1338.75	8.079	2019.75

Rate is Rs. 250.00 per Kg. without VAT

257 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price / mtr	Schedule-80 Price / mtr	Schedule-120 Price / mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1¼"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1½"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

258. PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
				1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm		39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33		
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm		52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33		
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm		62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67		
4	PLASTIC BALL VALVE	No.		209	286	495	1056	1529	2585					
5	BRASS BALL VALVE	No.		759	935	1272	2101							
6	STOP VALVE	No.		774	1020	1231	1320	2200	3306					
7	PIPE CLIP	No.		14	17	32	44	68	89					
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.		28	33	50	55	61	83					
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.		44	52	63	96	136	193					
10	SHORT PASS OVER	No.		168	242	376								
11	LONG BYPASS	No.		193	319	468								
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.		2079										
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.		2468										
14	ELBOW 90	No.		25	50	85	178	300	528	990	1672	3114		
15	ELBOW 45	No.		34	56	87	162	271	448	880	1485	2596		
16	SOCKET	No.		20	25	50	97	162	284	550	813	1485		
17	TEE	No.		34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499		
18	CROSS TEE	No.		59	87	150								
19	END PLUG	No.		14	23	30								
20	END PLUG WITH RING	No.		50										
21	END CAP	No.		29	44	67	99	176	336	539	-	-		

पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

22	UNION (Plastic)	No.		131	224	361	547	858	1025					
23	SHOT PLUG	No.		9	11	15								
24	LONG END PLUG	No.		22										
25	TANK NIPPLE	No.		61	97	111								
	DESCRIPTION OF GOODS			**20mm*1/2**	**20mm*3/4**	**25mm*1/2**	**25mm*3/4**	**32mm*1/2**	**32mm*3/4**	**32mm*1"**	**40mm*1-1/4**	**40mm*1-1/**	**63*2"**	**75*2-1/2'**
21	FEMALE THREADED COUPLING	No.		241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896
24	MALE THREADED COUPLING	No.		297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732
25	FEMALE UNION	No.		647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-
26	MALE UNION	No.		671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800	
27	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.		1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120		
28	METAL BALL VALVE SINGLE	No.		1320	-	-	2112	-	-	2915				
29	FEMALE ELBOW	No.		251	-	410	336	448	528	740				
30	MALE ELBOW	No.		306	-	336	413	693	550	913				
31	FEMALE TEE	No.		259	-	337	391	384	451	759				
32	MALE TEE	No.		318	-	336	402	485	504	877				
33	**REDUCTION COUPLER**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-20**	**40-25**	**40-32**	**50-20**	**50-25**	**50-32**	**50-40**	**110-90**
		No.		35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057
			63-20	**63-25**	**63-32**	**63-40**	**63-50**	**75-40**	**75-50**	**75-63**	**90-50**	**90-63**	**90-75**	**110-75**
		No.	222	274	275	276	277	550	561	567	1045	1122	1320	1848
34	**REDUCTION TEE**			**25-20-25**	**32-20-32**	**32-25-32**	**40-20-40**	**40-25-40**	**40-32-40**	**50-25-50**	**50-32-50**	**50-40-50**	**50-20-50**	
		No.		65	90	106	141	160	171	297	319	330	290	
				63-25-63	**63-32-63**	**63-40-63**	**63-50-63**	**63-20-63**	**75-50-75**	**75-63-75**	**90-63-90**	**90-75-90**	**110-75-11**	**110-90-11**
		No.		479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850
35	**REDUCING ELBOW**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-32**	**50-40**						
				50	90	112	116	129						
36	**WELDING KIT**	No.		3380			4056							

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
1	Elbow	no.	63	119	186	275	388	582	1010	1570	2705	5742	6910		
2	Tee	no.	101	163	237	372	514	841	1320	1786	3243	7996	8918		
3	Union	no.	213	304	446	602	745	1108	2268	3054	4023	7696	9311		
4	Socket	no.	59	93	127	193	260	383	695	1025	1774	3799	5107		
5	R-Socket	no.	-	104	130	212	283	423	756	1087	1945	4768	5606		
6	R-Tee	no.	-	179	261	407	566	924	1455	1966	3592	8473	9810		
7	R-Elbow	no.	-	132	204	305	429	642	1107	1707	3021	-	-		
8	C.I Plug	no.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	36.4	45.9	69.8	89.4	103.4	151.4	167	197	285	335	432		
10	G.I. Nipple 4"	no.		91.8	139.6	178.7	206.7	302.7	315	394	590	765	826		
11	G.I.Nipple 6"	no.	109.1	137.7	209.4	268	310	454	437	591	885	1154	1387		
12	Brass union	no.	363	540	810	1193	1608	2248	-	-	-	-	-		
13	GM Gate Valve NS	no.	763	1068	1630	2452	3334	5140	10702	16222	23339	-	-		
14	GM Glove Valve NS	no.	694	1181	1647	3331	4229	5892	12278	16602	29052	-	-		
15	CI+GI Flang set	no.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
16	GI+HDP Flang set	no.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
17	HDP+HDP Flangh set	no.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
18	GI bend	no.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965		
19	Flow regulating valb	no.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Regulating key	no.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को नगर दररेट

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
21	Float value	no.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-		
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-		
23	Check Valve HOR	no.	407	624	1405	2380	3525	5263	9114	12545	16270	-	-		
24	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-		
25	Brass bib cock	no.	624	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	-	903	1609	1722	1780	-	-		
27	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	32000	40000
28	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	9895	13312	14587	21840	26520	-	-		
29	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-		
30	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230		
31	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-		-	-	-	-	-	-		
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
34	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-		
35	Round Gasket	no.		-	-	-	-	-	-	230	240	360	540		
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946				
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251		

Note: VAT are not included in the above rate

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

260 CPVC Pipe and fittings पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७४/७५ को नगर दररेट

S.N.	Description	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"X1/2":183	1"X1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"X1/2":226	1"X1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"X1/2":226	1"X1/2":248	-			
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"X1/2":372	-	-			
		3/4"X1/2":45	1"X1/2":62	1"X3/4":65	1-1/4"X1/2":145	1-1/4"X3/4":160	1-1/4"X1":165
		1-1/2"X1/2":185	1-1/2"X3/4":225	1-1/2"X1":235	1-1/2"X1-1/4":250	2"X3/4":328	2"X1":264
21	Reducing coupler	2"X1-1/4":310	2"X1-1/2":320	-			
		3/4"X1/2":90	1"X1/2":136	1"X3/4":147	1-1/4"X1/2":137	1-1/4"X3/4":154	1-1/4"X1":181
		1-1/2"X1/2":500	1-1/2"X3/4":515	1-1/2"X1":525	1-1/2"X1-1/4":350	2"X3/4":478	2"X1":506
22	Reducing Tee	2"X1-1/4":555	2"X1-1/2":559	-			
		3/4"X1/2":20	1"X1/2":44	1"X3/4":48	1-1/4"X1/2":103	1-:/4"X3/4":83	1-1/4"X1":77
		1-1/2"X1/2":132	1-1/2"X3/4":96	1-1/2"X1":96	1-1/2"X1-1/4":88	2"X1/2":264	2"X3/4":187
23	Reducing Buss	2"X1":182	2"X1-1/4":181	-	-	-	
24	Tee Holder	1/2"X1/2":16	3/4"X1/2":21	-	-	-	
25	Reducing Elbow	3/4"X1/2":65	-	-	-	-	
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"X1/2":46	-	-	-	-	
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273	

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

261 .Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Sqire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Sqire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
२०७३

२६२. पूतलीबजार नगरपालिका भित्र को घरभाडाका दररेट

पुतलीबजार नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरुको आ.व. २०७५/०७६ कोलागी निम्नानूसार घरभाडा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.		घरको विवरण	प्रयोजन	दररेट / वर्ग फिट ने.रु.			कैफियत
						आ.व. ०७५/७६ को दर रेट	
१	वजार क्षेत्रका मूख्य सडक	आर सि.सि.ढलान पक्का घर	व्यपारिक			३५ – ४०	
			आवासिय			२० – २५	
		कच्चि घर	व्यपारिक			२० –२२	
			आवासिय			१५ – २०	
२	वजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर सि.सि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक			१५ – २०	
			आवासिय			१५	
		कच्चि घर	व्यपारिक			१२	
			आवासिय			१०	

नोट : पार्किङ स्थल एवं भौतिक सूविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरुको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।

नोट :	
१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्वन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्गस वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविधुत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत बिकेता कंपनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री **Admixture** को हकमा उत्पादक/अधिकृत विकेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
५.	माथी उल्लेखित दररेटमा नपरेका निमार्ण सामाग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला गाउपालिका नगरपालिकाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विकेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.	माथी उल्लेखित दररेट हरू मध्ये पी.पी.आर. पाइप र फिटिगंस् को दर रेट बाहेक अन्य सबै आइटमको दर रेटमा **मूल्य अभिवद्धि कर (VAT)** समावेश गर्नपर्नेछ ।
७	माथि उललेखित दररेट पुतलीबजार नगरपालिकाबाट पास हुने सिद्दार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायां बायांको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढा बाट ढुवानी जोड्री हन् आउने दरलाई कायम गर्ने ।

सीमा कुमारी क्षेत्री
नगर प्रमुख
पुतलीबजार नगरपालिका
स्याङ्जा
२०७३