फोन नं. :: ०६३४२०४०९

पुतलीबजार नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

स्याङ्जा

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

पुतलीबजार नगर दररेट

कामदारको ज्याला , निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेशिन तथा उपकरण को भाडा सम्बन्धि

आ.व. ०७६/०७७

आज मिति २०७६ साल साउन १४ गते मंगलबार का दिन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को नियम १३, बमोजिम पुतलीबजार नगरपालिकाको यस नगर क्षेत्र भित्र को निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि आ.व. २०७६/०७७ को निर्माण सामाग्री, ज्याला ,भाडा तथा महसुलको समेत , स्थानिय न्युनतम दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष नगर प्रमुख श्री सिमा कुमारी क्षेत्री ज्यु को अध्यक्षतामा बसेको पुतलीबजार नगरपालिकाको दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा उपस्थिती र निर्णय निम्नानुसार भयो ।

उपस्थिति

नगर प्रमुख	श्री सीमा कुमारी क्षेत्री	पुतलीबजार नगरपालिका का.	संयोजक
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत	श्री रुद्र बहादुर मल्ल	पुतलीबजार नगरपालिका का	सदस्य
लेखा अधिकृत	श्री भोजराज ढकाल	पुतलीबजार नगरपालिका का	सदस्य
प्रतिनिधि	श्री भिम ~~कुमार~~ श्रेष्ठ	स्थानिय/जिल्ला उधोग बाणिज्य संघ	सदस्य
प्रतिनिधि	श्री विष्णु प्रसाद पोखेल	स्थानिय/जिल्ला निर्माण व्यवसायी महासंघ	सदस्य
प्रतिनिधि श्री	~~श्री बहादुर गुरुङ~~ राज अधिकारी	स्याङ्जा च्याम्बर अफ कमर्श	सदस्य
ईन्जिनियर	श्री गोविन्द दोरंगा	पुतलीबजार नगरपालिका का.	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थिति

उप प्रमुख	श्री महेश पुरी	पुतलीबजार नगरपालिका का.	
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन अधिकृत	श्री ताराचन्द्र ढकाल	पुतलीबजार नगरपालिका का.	
भौतिक पूर्वाधार विकास समिति संयोजक	श्री अमृत प्रसाद श्रेष्ठ	पुतलीबजार नगरपालिका का.	
ईन्जिनियर	श्री सन्तोष थापा	पुतलीबजार नगरपालिका का.	
ना.सु.	श्री पम नारायण ~~शर्मा~~ पंडित	पुतलीबजार नगरपालिका का.	
प्रतिनिधि	नारायण प्रसाद अधिकारी	जिल्ला निर्माण व्यवसायी महासंघ	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

निर्णय नं.१

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को नियम १३, बमोजिम पूतलीबजार नगरपालिकाको यस नगर क्षेत्र भित्र को निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामाग्री, ज्याला ,भाडा तथा महसूलको स्थानिय न्यूनतम दररेट कार्यापालिका बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याउनको लागि यस समितिले सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला				
१)	ज्यामी/भरिया		७५०।०	८००।०	*
२)	क) दक्ष कामदार, डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी		९५०।०	१०००।०	*
	ख अर्धदक्ष कामदार		८६५।०	९१५।०	*
३)	सर्भे हेल्पर		७०५।०	७५५।०	*
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		७०५।०	७५५।०	*
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालू		५६०।०	६१०।०	*
६)	स्वीपर		५६०।०	६१०।०	*
७)	प्लम्बर/रक ड्रीलर/ब्लाष्टर/वेल्डर		९७०।०	१०२०।०	*
८)	चौकीदार		५६०।०	६१०।०	*
९)	सूपर भाइजर/मोटीभेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर				*
	अ) एस.एल.सी. पास वा सिनियर		७६०।०	८१०।०	*
	आ) एस.एल.सी. पास नभएको वा जूनियर		७०५।०	७५५।०	*
१०)	क्याम्प वर्कर		६६५।०	७१५।०	*
११)	स्याम्पलर/खनेल	प्रति दिन	६६५।०	७१५।०	*
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		६६५।०	७१५।०	*
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भु-गर्भ सम्बन्धी		६६५।०	७१५।०	*
१४)	अगर ड्रिलर हेल्पर भू(गर्भ सम्बन्धी		६६५।०	७१५।०	*
१५)	ल्याब ब्वाई		६६५।०	७१५।०	*
१६	मलाह तथा मत्स्य जलारी		७३०।०	७८०।०	*
१७	सवारी चालक				*
	अ) हलूका सवारी चालक		७८०।०	८३०।०	*
	आ) हेभी सवारी चालक		८४०।०	८९०।०	*
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउ□दा जून पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शूरु स्केल तलव र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हून आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।				
१८	चौकीदार	प्रति महिना	१४९५०।०	१५०००।०	*
१९	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने				
२०	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ले गुणा गर्ने				

यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय मय अवधिभर कायम गरिएको छ ।

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

निर्णय नं.२

ढूवानी दर तथा ढूवानी भाडा सम्वन्धमा आ.व. ०७६/७७ को लागि पूतलीबजार नगरपालिका भित्र सामान ढूवानी गर्नूपर्दा देहाय अनूसारको ढूवानी दर तथा ढूवानी भाडा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी				
१)	सजिलो समान डोको वा बोरामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नन, चामल आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	२।२०	२।४२	*
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।		२।४०	२।६४	*
३)	जि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, झोलूङ्गे पूलका लठ्ठाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४।५०	४।९५	*
४)	बिजूलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	८।००	८।८०	*
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३०।००	३३।००	*
ख)	सवारी साधनबाट ढूवानी (१० टन क्षमता)				
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी. प्रति क्विन्टल	२।४०	२।६४	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ ।
२)	पीच सडक छोटो दूरी		२।८०	३।०८	
३)	कच्ची बाटोमा		११।००	१२।१०	
४)	ग्राभेल बाटोमा		७।५०	८।२५	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढूवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूऱ्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गूणा गरी दर कायम गर्ने ।			०।००	
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम				
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१७।००	१८।७०	*
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१५००।००	१६५०।००	*
घ)	**ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था** :विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दुरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।				
ङ)	सवारी साधन/औजार भाडामा लिंदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)				
१)	जीप, ट्रयाक्स	प्रति दिन	६५००।००	६७००।००	*
२)	पावर टेलर (सानो)		२५००।००	२५५०।००	*
३)	ट्याक्टर (ठूलो)		५०००।००	५५००।००	*
४)	मिनी ट्रक		६८००।००	६९३६।००	*
५)	ट्रक (१० टन सम्म)		९०००।००	९१८०।००	*
६)	ट्रीपर	प्रति दिन	१२०००।००	१२२४०।००	*
७)	मिक्स्चर + भाइब्रेटर		८०००।००	८१६०।००	*
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१०००।००	१०२०।००	तेल बाहेक *
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५००।००	१५३०।००	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३००।००	१३२६।००	
११)	**डोजर – (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको**		२४००।००	२४४८।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००।००	२८५६।००	
१२)	**एक्साभेटर—क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको**		२४००।००	२४४८।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००।००	२८५६।००	
१३)	विटूमिन डिस्टिव्यूटर		१५००।००	१५३०।००	
१४)	ग्रेडर	प्रति घण्टा	१८००।००	१८३६।००	
१५)	ब्रेकर (डोजर बाहेक)		१३००।००	१३२६।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

च)	टेंकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेंकर	७००।००	७१४।००	*

निर्णय नं. ३

आ.ब.०७६/०७७ को लागि पूतलीबजार नगरपालिकाभित्र सहज रुपले उपलव्ध हूने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरुको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा वाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको पूतलीबजार नगरपालिका स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामाग्रीहरुको देहाय अनूसार दररेट सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	सिमेन्ट				
१	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) – हेटौंडा, उदयपूर	बोरा	कारखानाको मुल्यमा ढुवानी		
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) अन्य PPC		७२०।००	७००।००	*
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)जगदम्बा,शिवम,मारुती, Ultra or equivalent OPC		८२५।००	८००।००	*
२	इण्डियन सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग) – 43 ग्रेड		७९०।००	७७०।००	*
	53 ग्रेड		८००।००	७८०।००	*
३	ह्वाइट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)		१३००।००	१३००।००	
३ क	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३३०।००	३३०।००	
ख)	Durakrit admixture		५००।००	५००।००	
ग)	Durasupaspred admixture		१५०।००	१५०।००	
घ)	Duramicro silics admixture		१००।००	१००।००	
ङ)	Duraepoxy admixture		२५००।००	२५००।००	
	फलामे छड				
४	फलामे छड – ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	८४।००	८०।००	*
	– १० देखि २५ मी.मी.		८०।००	७५।००	*
	– ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		८४।००	८०।००	*
५	बाइण्डिङ् तार		१०५।००	१०५।००	
६	किला, काटी		१०५।००	१०५।००	
७	फलामे पाता Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		१२०।००	१२०।००	
८	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	७५०	७५०	
९	साधारण प्लाइउड	व.फी.			
	क) ३ मी.मी.		१६।००	२०।००	*
	ख) ४ मी.मी.		२२।००	२५।००	*
	ग) ६ मी.मी.		३४।००	३६।००	*
१०	वाटर प्रूफ प्लाइउड				
	क) ४ मी.मी.		४१।००	४५।१०	*
	ख) ६ मी.मी.		४३।००	४७।३०	*
	ग) ८ मी.मी.		५८।००	६३।८०	*
	घ) १२ मी.मी.		६३।००	६९।३०	*
	ङ) १८ मी.मी.		९५।००	१०४।५०	*
११	सनमाइका		४३।००	४७।३०	*
१२	रबर शिल १२०/२३०	र.मी.	४५०।००	४९५।००	*
१३	ईंटा	हजार			
	क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)		१८९००।००	१८९००।००	
	ख) चिम्नी भट्टाको ईंटा जामूनेको लोकल		१४७००।००	१४७००।००	
	ग) चिम्नी भट्टाको ईंटा भैरहवाको		१६८००।००	१६८००।००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईंटा		११०००।००	११०००।००	
	ङ) स्थानिय स्तरको लोकल ईंटा		८०००।००	८०००।००	
	च) ईंटा टूक्रा	घ.मी.	६०००।००	६०००।००	
१४	क.बालूवा (राम्रो)		१९००।००	१९००।००	
	ख.क्रसरबाट चालिएको स्किन गरिएको तथा धोएको तयारी बालूवा			२३५०।००	**
१५	बालूवा साधरण		१४७०।००	१४७०।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट नें.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट नें.रु.	कैफियत
१६	बोल्डर ढूंगा	घ.मी.	१०००।००	१०००।००	
१७	क)फोरुवा ढूंगा		१२६०।००	१२६०।००	
	ख)कुदेको ढूंगा		४३००।००	४३००।००	
	खोलाको नचालेको गिट्टी		१३१०।००	१३१०।००	
	नदीको रिबरबेड मेटेरियल *(River bed materials, Brrowed and filling materials)*	घ.मी.	११००।००	११००।००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल *(Grannual materials,Brrowed and filling materials)*	घ.मी.	८००।००	८००।००	
	खोलाको चालेको गिट्टी				
१८	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१६८०।००	१६८०।००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७५०।००	१७५०।००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८००।००	१८००।००	
	लोकल चिप्स (० देखी १९ मिमि),बेस डस्ट		१४००।००	१४००।००	
	लोकल चिप्स (५ देखी १० मिमि)	घ.मी.	१४००।००	१४००।००	
	लोकल चिप्स (१० देखी १४ मिमि)		२०००।००	२०००।००	
	रोड बेस (० देखी ४० मिमि)		१८००।००	१८००।००	
	कूटेको गिट्टी			०।००	
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१८९०।००	१९५०।००	*
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२१००।००	२२००।००	*
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		२२००।००	२३५०।००	*
	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)			०।००	
	क) साधारण माटो	घ.मी.	५५०।००	५५०।००	
	ख) रातो माटो		६००।००	६००।००	
	सिमेन्ट कंक्रिट ब्लक				
	क) ब्लक साइज ४"x८"x१६"		३७।००	३७।००	
	ख) ब्लक साइज ६"x८"x१६"	गोटा	४२।००	४२।००	
२१	ग) ब्लक साइज ८"x८"x१६"		५०।००	५०।००	
	घ) ब्लक साइज ८"x८"x८"		३०।००	३०।००	
	ङ) ब्लक साइज ४"x१२"x१२"	गोटा	५०।००	५०।००	
	च) ब्लक साइज ७"x७"x१९"		५५।००	५५।००	
२१.१	**AAC हलुका Blocks**				
	क) ब्लक साइज २४"x४"x८"			१३७।००	**
	ख) ब्लक साइज २४"x६"x८"	गोटा		२०६।००	**
	ग) ब्लक साइज २४"x८"x८"			२७४।००	**
२१.२	**AAC Mortar (४०केजी)**	बोरा		१७७०।००	**
२२	बूट्टेदार स्किन जाली झ्याल		५५।००	५५।००	
२३	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"x3"	गोटा	१७८५।००	१७८५।००	
२४	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*10*30_ से.मी.		२००।००	२००।००	
२५	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*12*30_ से.मी.	गोटा	२२५।००	२२५।००	
२६	खाक्सी (१२"x१०")	सिट	१५।००	१५।००	
	अलकत्रा (बिटुमीन)				
	क) ८०/१०० ग्रेड	के.जी.	७६।००	७९.४५	*
	ख) बिटूमीन ईमल्सन् – छिटो जम्ने ६०% बिटुमीन		७१।००	७१।००	
२७	मध्यम जम्ने ६०% बिटुमीन	के.जी.	७१।००	७१।००	
	ढिलो जम्ने ६०% बिटुमीन		७१।००	७१।००	
	ग)एन्टि स्टिरिपिङ लिक्विड		४००।००	४००।००	
	रंगरोगन सम्बन्धी				
२८	क) गम सामान्य		२००।००	२१०।००	*

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	ख) गम राम्रो (कोल)	के.जी.	२७०।००	२८०।००	*
२९	रेजिन पेन्ट		१५०।००	१५०।००	
३०	अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)	लिटर	२८५।००	२८५।००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		३१०।००	३१०।००	
३१	इनामेल पेन्ट		५५०।००	५५०।००	
३२	स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	६०।००	६०।००	
	एल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६१०।००	६१०।००	
३३	जिंक रेड अक्साइड		३९०।००	३९०।००	
३४	डिस्पेम्पर पेन्ट		२६०।००	२६०।००	
३५	लिडसिड आयल		२००।००	२००।००	
३६	तारपेन्टाइन तेल		१५०।००	१५०।००	
३७	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००।००	२००।००	
३८	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट				
३९	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)	लिटर	८४०।००	८४०।००	
४०	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००।००	६००।००	
४१	सफेदा पेन्ट		१७५।००	१७५।००	
४२	गेरु रेड अक्साइड		२६०।००	२६०।००	
४३	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५।००	१६५।००	
४४	अलकत्रा पेन्ट साधारण	के.जी.	१००।००	१००।००	
४५	रबर पेन्ट		२००।००	२००।००	
४६	चूना नं. १		२५।००	२५।००	
४७	चूना नं. २		२२।००	२२।००	
	काठ सम्बन्धी				
४८	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	४८००।००	४८००।००	
४९	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००।००	३२००।००	
५०	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००।००	३०००।००	
५१	अन्य कु काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००।००	१३००।००	
५२	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००।००	१३००।००	
५३	दाउरा	क्विन्टल	९००।००	९००।००	
५४	काठको लिस्टी	र.फि.	२०।००	२०।००	
५५	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फ्रेममा)	व.फि.	३००।००	३००।००	
५६	कार्भिङ् स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००।००	२४००।००	
५७	सिसौ काठ (३"ह५") रेलिङ् भऱ्याङ्	र.फि.	७५०।००	७५०।००	
५८	सिसौ काठ (२.५") द्यबगिकतच्यबमभ ठाडो काठ फिटिङ् सहित	गोटा	८५०।००	८५०।००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी				
५९	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३६।७५	३६।७५	
६०	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३७।८०	३७।८०	
६१	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ् सहित	गोटा	३२००।००	३२००।००	
६२	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीङ सहित)				
	क) ईण्डियन ०.५० H.P.	गोटा		०।००	
	ख) ईण्डियन १.०० H.P.		६५००।००	६५००।००	
	ग) चाईनिज़ ०.५० H.P.		९८००।००	९८००।००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSSIBLE		१४००।००	१४००।००	
	१) ईण्डियन १.० H.P.				
	२) ईण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३०००।००	३०००।००	
	३) ईण्डियन २.० H.P.	गोटा	३३०००।००	३३०००।००	
		गोटा	४८०००।००	४८०००।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	४) ईण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५०००।००	५५०००।००	
	५) ईण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८००००।००	८००००।००	
	६) ईण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११००००।००	११००००।००	
	७) ईण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३००००।००	१३००००।००	
	८) ईण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००।००	१६००००।००	
	९) ईण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००।००	१७००००।००	
	१०) ईण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००।००	१८५०००।००	
	११) ईण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००।००	२०००००।००	
६३	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३।००	४३।००	
	विद्यूत पोल				
६४	बिजूली कंक्रिट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८०८५।००	८०८५।००	
	५ मी. लामो PCS	गोटा	१०५००।००	१०५००।००	
	१०.४ मी. लामो PCS		१७८५०।००	१७८५०।००	
६५	बिजुली स्टिल टिबुलर पोल तल्लोभाग गेल्भनाइज गरिएको हेभी८ मी.लामो १०१के.जी	गोटा	१५९०७५०	१५९०७५०	
	हेभी – ५ मी.लामो १४७के.जी.		२३१५२५०	२३१५२५०	
	हेभी – १० मी. लामो १६० के.जी.		२५२००।००	२५२००।००	
	हेभी– ११ मी. लामो १७५ के.जी.		२७५६२५०	२७५६२५०	
६५ .१	स्टिल टिबूलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	के.जी.	१५७५०	१५७५०	
६५ .2	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको		१९४।२५	१९४।२५	
६५ .3	स्टिल टिबूलर पोल तल्लो भाग पेन्टीङ गरेको		१४७।००	१४७।००	
६५ .4	Pole accessories with galvinization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.		०।००	
६५ .5	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५।००	१८५।००	
६५ .6	Nuts and Bolts for pole	गोटा	२३०।००	२३०।००	
६६	Stay Insulator (LT)	गोटा	९२।००	९२।००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	गोटा	१२७।००	१२७।००	
६७	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०।००	९५०।००	
६८	Pin Insulator set	सेट	४००।००	४००।००	
६९	Pin Insulator tie	सेट	५८।००	५८।००	
क)	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५।००	४४५।००	
ख)	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००।००	९००।००	
७०	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५।००	१८५।००	
७१	D Iron Shackle set	सेट	१५०।००	१५०।००	
७२	Complete Stay set	सेट	१४५०।००	१४५०।००	
७३	Stay wire	के.जी.	१६०।००	१६०।००	
७४	Stay Insulator HT	गोटा	१७०।००	१७०।००	
७५	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५।००	१८५।००	
७६	33 KVA lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	५१०००।००	५१०००।००	
७७	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००।००	१२०००।००	
७८	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००।००	९०००।००	
७९	Cable shoes (95 or 120)	गोटा		०।००	
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०।००	९०।००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	१५०।००	१५०।००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८।००	१५८।००	
८०	Earthing set	सेट		०।००	
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००।००	२४००।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
b)	Copper earthing plate	के.जी.	१७५०।००	१७५०।००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के.जी.	१७५०।००	१७५०।००	
८१	Dead end clamp	सेट	३८०।००	३८०।००	
८२	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer				
क)	25 KVA	गोटा	२६१४००।००	२६१४००।००	
ख)	50 KVA	गोटा	३७३०००।००	३७३०००।००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००।००	५९००००।००	
घ)	150 KVA	गोटा	८००००००।००	८००००००।००	
ङ)	200 KVA	गोटा	१०२३९००।००	१०२३९००।००	
८३	4 core Insulation cable(70mm)	मि.	७००।००	७००।००	
८४	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६१००।००	६१००।००	
क)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८००।००	१०८००।००	
ख)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००।००	१०९००।००	
ग)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००।००	२००००।००	
घ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००।००	३५०००।००	
८५	11 KVA,Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००।००	२५४००।००	
	Copper wire	के.जी.	१६२०।००	१६२०।००	
	Aluminium Binding wire	के.जी.	१३५०।००	१३५०।००	
	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	८००।००	८००।००	
	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	५००।००	५००।००	
	Armoured cable, 95 sq mm,Lt copper	मि.	४८००।००	४८००।००	
	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी.	१५०।००	१५०।००	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४०००।००	४०००।००	
	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२५००।००	२५००।००	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१९००।००	१९००।००	
८६	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१०।००	८१०।००	
८७	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०।००	४६०।००	
८८					
८९	कपर तार	क्वायल			
	क) ३/२० साइजको		२१००।००	२१००।००	
	ख) ३/२२ साइजको		१४१७।५०	१४१७।५०	
	ग) ७/२० साइजको		५२५०।००	५२५०।००	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६०।००	३०६०।००	
	ङ) १/१८ साइजको		११८६।५०	११८६।५०	
९०	कन्सेटिक लाइन तार ▯ ४ वर्ग मी.मी.	मि.	२५।००	२५।००	
	▯ ६ वर्ग मी.मी.		३०।००	३०।००	
	▯ १० वर्ग मी.मी.		४५।००	४५।००	
	▯ १६ वर्ग मी.मी.		७५।००	७५।००	
	▯ २५ वर्ग मी.मी.		१००।००	१००।००	
९१	एल.टि.⊥ एच.टि. लाईन कन्डक्टर			०।००	
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मिटर	३५।००	३५।००	420V- 3Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८।००	५८।००	11KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४।००	१०४।००	33KVA
९२	One Way फल्स म्याङ् स्वीच	गोटा	३२।००	३२।००	
९३	Two Way फल्स म्याङ् स्वीच		४४।००	४४।००	
९४	वेल पुस (Bell Push)		४८।००	४८।००	
९५	इन्डिकेटर लेम्प		३२।००	३२।००	
९६	TWO PIN सकेट		३४।००	३४।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
५७	Three Pin सकेट		३४।००	३४।००	
५८	युनिभर्सल सकेट		४६।००	४६।००	
५९	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्यूज समेत		७५।००	७५।००	
१००	टेलिफोन सकेट		१०४।००	१०४।००	
१०१	Switch Gears ISI Mark			०।००	
	क) ६० AMP मेन स्वीच	गोटा	१५००।००	१५००।००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच	सेट	१६५०।००	१६५०।००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००।००	२१००।००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०।००	३७५०।००	
	ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०।००	४४५०।००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०।००	१०४०।००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००।००	१५००।००	
१०२	एम.सि.बी. (MCB)			०।००	
	क) D.B. 10 Way	गोटा	११५०।००	११५०।००	
	ख) D.B. 4 Way	सेट	५७५।००	५७५।००	
	ग) D.B. 6 Way		९२५।००	९२५।००	
	घ) D.B. 8 Way		१०४०।००	१०४०।००	
	ङ) D.B. 12 Way		१५२०।००	१५२०।००	
१०३	Main Switch box 60 Amp.	गोटा	४१००।००	४१००।००	
१०४	म्यूजिकल कल बेल (ISI)		४५०।००	४५०।००	
१०५	६"(८" डोम (DOM) लाइट साधारण		१८५।००	१८५।००	
१०६	ब्राकेट		३२०।००	३२०।००	
१०७	६" राउण्ड ब्लक		५७५।००	५७५।००	
१०८	C.P.L कन्वीनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०।००	२५०।००	
१०९	४" र २" लामो ट्युब लाइट सेट		५३०।००	५३०।००	
११०	१०" लामो मिरर लाइट सेट	गोटा	७२०।००	७२०।००	
१११	सिलिङ् (Ceiling)रोज		२०।००	२०।००	
११२	बेल्जीयम वाल फेन्सी लाइट		४९५।००	४९५।००	
११३	होल्डर बोर्ड		१७।००	१७।००	
११४	बल्व (Bulb) सम्पूर्ण वाटका		२३।००	२३।००	
११५	Power सकेट C.P.L.		३००।००	३००।००	
११६	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)	गोटा	४०।००	४०।००	
११७	८"x१०" सनमाइका		५५।००	५५।००	
११८	One gang one way Switch		८०।००	८०।००	
११९	Two gang Two way Switch		१००।००	१००।००	
१२०	One gang बेल पुस		८०।००	८०।००	
१२१	Two gang बेल पुस		१३५।००	१३५।००	
१२२	Three gang बेल पुस		१८०।००	१८०।००	
१२३	Four gang बेल पुस		२०५।००	२०५।००	
१२४	रिपेयर सकेट ▯ ७५ मी.मी.		१४५।००	१४५।००	
	▯ ११० मी.मी.		२१०।००	२१०।००	
१२५	इलेक्ट्रीकल फिटिङ् चार्ज	प्वाइन्ट	७५।००	७५।००	
	बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि			०।००	
	क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ड वाइरिङ् गर्ने		३८०।००	३८०।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२६	ख) 2x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ड वायरिङ् गर्ने	प्वाइन्ट	४२०।००	४२०।००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ् गर्ने		३२०।००	३२०।००	
१२७	पंखा सम्बन्धी	गोटा			
	क) पंखा सिलिङ् साधारण		१८००।००	१८००।००	
	ख) पंखा सिलिङ् राम्रो ३६"/४२"		३२००।००	३२००।००	
१२८	२x७/२०, ७/२२ ३/२२ को मेन लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिष्टी समेत ढमद्या देखि जक्सन बक्ससम्म)	मि.	११०।००	११०।००	
१२९	भूईं सिलिङ् तथा भित्ता सम्बन्धी				
१२९क	काठ(wooden floor) को फ्लूर perqueting				
	8mm thick(८mm मोटई)	व.फि.		१५०।००	**
	12mm thick(१२mm मोटई)			२५०।००	**
	वाल पपेर (wall paper)	गोटा		३०००।००	**
	Plaster of paris Normal	Sqm		१९३।००	**
	Plaster of paris Putting	Sqm		१५८।००	**
	Plaster of Paris Corner Butta	Nos		७१७।००	**
	Plaster of Paris Ceter Butta	Nos		१६००।००	**
	Plaster of Paris Cornice	Rm		७२।००	**
	Gypsum Board	Sq.ft.		१०५।००	**
१३०	टायल वाल टायल साधारण (नन लुस्टर)	व.फि.	५८।००	६०।००	*
	वाल टायल राम्रो (लुस्टर)		७९।००	८२।००	*
	फ्लोर टायल साधारण (नन लुस्टर)		८६।००	९०।००	*
	फ्लोर टायल राम्रो (लुस्टर)		९७।००	१००।००	*
१३१	मार्बल – साधारण १२ एम.एम. बाक्लो		१७२।००	१७५।००	*
	– ग्रेनाइट १६ एम.एम. बाक्लो		३५०।००	३५५।००	*
१३२	सेतो मार्वल चिप्स	के.जी.	१६।५०	१६।५०	
१३३	रंगीन मार्वल चिप्स		१७।५०	१७।५०	
१३४	अक्जालिक एसिड	के.जी.	२८०।००	२८०।००	
१३५	मैन पालिस		४५०।००	४५०।००	
१३६	कार्वोरिण्डम ढूंगा	गोटा	२५०।००	२५०।००	
१३७	P.V.C. टायल (फिटिङ् सहित)	व.फि.	८०।००	८०।००	
१३८	Water Proof कम्पाउण्ड □ पाउडर	के.जी.	८५।००	८५।००	
	□ भोल	लिटर	२६०।००	२६०।००	
१३९	तारजाली सम्बन्धी				
१४०	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)	प्रति के.जी.			
	क) हेभी कोटिङ्ग – 8 गेज		१०३।००	११०।२१	*
	– 10 गेज		१०३।००	११०।२१	*
	– 12 गेज		१०४।००	१११।२८	*
	ख) मेडियम कोटिङ्ग – 8 गेज		१००।००	१०७।००	*
	– 10 गेज		१००।००	१०७।००	*

अनुसूची

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	– 12 गेज		१०१।००	१०८।०७	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट – 8 गेज		९५।००	१०१।६५	
	– 10 गेज		९५।००	१०१।६५	
	– 12 गेज		९६।००	१०२।७२	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी				
१४१	ब्रास सोप केस (साबून दानी)		३७५।००	३७५।००	
१४२	सि.पी. विवकक धारा १/२" (४०० ग्राम)		७८०।००	७८०।००	
१४३	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"	गोटा	७८०।००	७८०।००	
१४४	कन्सील्ड स्टपकक १/२"		९२०।००	९२०।००	
१४५	ट्वाइलेट पैपर होल्डर		४७०।००	४७०।००	
१४६	टावेल रड – १/२"x१८" को		६५०।००	६५०।००	
	▯ १/२"x२४" को	गोटा	६८०।००	६८०।००	
१४७	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्रयाप		६९०।००	६९०।००	
१४८	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०।००	४६०।००	
१४९	क)पि.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी –N.S.चिन्ह प्राप्त Heavy		१२।००	१२।००	
	ख)पि.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी –N.S.चिन्ह प्राप्त Medium	प्रति लिटर	११।००	११।००	
	ग)Galvanized Steel Tank Heavy		२२।००	२२।००	
१५०	सि.पी. फ्लरिङ पाइप १¼" x२४"	गोटा	६००।००	६००।००	
१५१	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"		२४०।००	२४०।००	
१५२	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०।००	१६५०।००	
१५३	वास वेसिन बोत्तल ट्रेप १¾"		९४०।००	९४०।००	
१५४	लेवोरेटरी सिङ्क – १८"x१२"x६"		१७६०।००	१७६०।००	
	– २१"x१७"x७"		२५३०।००	२५३०।००	
१५५	किचन सिङ्क स्टिल – २४"x१८"x८"		३०००।००	३०००।००	
	– ३७"x१८"x१०"	गोटा	३२५०।००	३२५०।००	
१५६	वेस्ट कप्ली▯ १¼"		२४०।००	२४०।००	
१५७	रेगुलर कमोड – "P" Trap सेतो common brand		२७००।००	२७००।००	
	– "S" Trap सेतो common brand		२७००।००	२७००।००	
१५८	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३००।००	१४३००।००	
१५९	भारतीय प्यान – १८"		१६५०।००	१६५०।००	
	▯ २०"		१९००।००	१९००।००	
	▯ २३"	सेट	२०००।००	२०००।००	
	उडिसा प्यान – २०"		२०००।००	२०००।००	
	– २३"		२३००।००	२३००।००	
	Local Pan		९५०।००	९५०।००	
१६०	वास वेसिन – १८x१२	सेट	११५५।००	११५५।००	
	– २०"x१६		१३६५।००	१३६५।००	
	– २२x१६		१७८५।००	१७८५।००	
१६१	प्यानको लागि (P Trap) सिफन		४२०।००	४२०।००	
१६२	सिस्टर्नको लागि लिड	गोटा	९३०।००	९३०।००	
१६३	सिस्टर्नको लागि सिफल		६००।००	६००।००	
१६४	सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट		१७०।००	१७०।००	
१६५	फ्लेट व्याक यूरिनल १८"x१४"x१०.५"		१०००।००	१०००।००	
१६६	एङ्गल व्याक यूरिनल १७"x१४½"x१३"		११००।००	११००।००	
१६७	स्क्वारिङ् प्लेट व्याक यूरिनल २३½"x१३½"		१३००।००	१३००।००	
१६८	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००।००	३८००।००	
१६९	रेगूलर पेडेप्टन		२२००।००	२२००।००	
	पि.भी.सी. जाली – ३" गोलाकार	गोटा	३५।००	३५।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१७०	४" गोलाकार		६०।००	६०।००	
	४" आयातकार		६५।००	६५।००	
१७१	फ्लासिङ् सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिङ् पाइप लगायत परा सेट – साधारण		१२०।००	१२०।००	
	रंगीन		२८००।००	२८००।००	
	छाना छाउने सम्बन्धी		३३००।००	३३००।००	
१७२	जस्ता पाता –24 गेजको मेडियम कोटेड 0.५mm	वण्डल	१०३००।००	१०३००।००	
	– २६ गेजको हेभि कोटेड 0.४१mm		९४५०।००	९४५०।००	
	– २६ गेजको लाइट 0.३८mm		७८७५।००	७८७५।००	
	– २६ गेजको एक्सटरा लाइट		६३००।००	६३००।००	
	– २८ गेजको हेभि कोटेड 0.३१mm		६७००।००	६७००।००	
	– २८ गेजको मेडियम 0.२८mm		६१००।००	६१००।००	
	– २८ गेजको लाइट 0.२६mm		५८००।००	५८००।००	
	– २६ गेजको हेभि कोटेड रंगीन 0.४१mm		१०७००।००	१०७००।००	
	– २८ गेजको हेभि कोटेड रंगीन 0.३१mm		८५००।००	८५००।००	
१७३	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२७०।००	२७०।००	
१७४	२५ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	२७०।००	२७०।००	
१७५	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०।००	४९०।००	
१७६	खर (१६ मुठा)	भारी	२२०।००	२२०।००	
१७७	बिटुमिन वासर	गोटा	१।००	१।००	
१७८	जे हुक/एल हुक ८ मी.मी.	गोटा	१७।००	१७।००	
	झोलूङ्गे पूल सम्बन्धी				
१७९	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल				
१८०	रेन्सफोर्स्ड पार्टस				
१८१	ग्याल्भनाइजिङ				
१८२	Thimbles				
	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५।००	५५।००	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	२४०।००	२४०।००	
	iii) Φ 32 mm thimble		३३०।००	३३०।००	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००।००	८००।००	
	v) Φ 40 mm thimble		११५०।००	११५०।००	
१८३	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०।००	२५०।००	
१८४	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००।००	६६००।००	
१८५	**Galvanization**		०।००	०।००	
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०।००	२५०।००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००।००	६००।००	
	Hydraucloric acid	लिटर	४०।००	४०।००	
	झोलूङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामाग्रीको हकमा डोलिडार को *Website* मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य				
	विविध				
१८६	डोजर लगाई माटो काट्ने – नरम माटो	घ.मी.	८०।००	८०।००	
	कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०।००	९०।००	
	पानी जमेको स्थानमा		१००।००	१००।००	
	नरम चुट्टान	घ.मी.	२५०।००	२५०।००	
	मध्यम चुट्टान		६००।००	६००।००	
	कडा चुट्टान		११००।००	११००।००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०।००	८०।००	
१८७	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको ठुलो	गोटा	२७०।००	२७०।००	
१८८	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको सानो		२२०।००	२२०।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४९	नियालोको भकारी	गोटा	२७०।००	२७०।००	
१५०	बासको मान्द्रो		२४०।००	२४०।००	
१५१	डोको	गोटा	१३०।००	४००।००	
१५२	नाम्लो	गोटा	६५।००	६५।००	
१५३	थून्से	गोटा	३००।००	५००।००	
१५४	स्टाप कटिङ, न्याकेड रुट (टिक, सिसौ, वकाइनो, इपिल, जेटकोफा, जामुना, चिरानी आदी)	प्रति वोट	१०।००	१०।००	
१५५	छूवाली/पराल (धान, गहूं)	प्रति मुठा	२२।००	२२।००	
१५६	सिरिस, वकाईनो,कपोक, मसला, वबूल, कागियो,क्यासिया, कल्ली,इपिल,टाँकी, निमारो,वडहर, कोईरालो, कदम,जेटकोफा, निम, खयर, अमला र अन्य 2"x 7" साईजको पोलिथिन ब्यागमा	प्रति वोट	११।००	११।००	
१५७	निलकांडा, सजिवन, सिउंडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८।००	६८।००	
१५८	धानको भूस	के.जी.	३।००	३।००	
१५९	गोबर		२।५०	२।५०	
२००	गोबर मल/कम्पोष्ट मल	प्रति डोका	६५।००	७५।००	२५ के.जी.प्रति डोको
२०१	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००।००	३००।००	
२०२	सूगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, वास, ठूलो अमला, हर्रो, वर्रो,र अन्य वहूउदेश्यीय/ वहुउपयोगी जातका विरुवाहरु	प्रति वोट	१५।००	१५।००	
२०३	असोक,धिउकूमारी	प्रति वोट	३०।००	३०।००	
२०४	डालेघास,बैस, दवदवे लगायतका कटिङ (पोल साइज)(ल. १मी.X५से.मी. मोटाई)	प्रति कटिङ	१५।००	१५।००	
२०५	ट्याक्टरबाट बिरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००।००	४००।००	
२०६	जि.आई. पाईपद्वारा भन्याङ्गको रेलिङ्ग १.५ ईन्च टप ढाडो ब्याक पाईप , १ ईन्च स्क्वायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ्ग सहित	व.फि.	२५०।००	२५०।००	
२०७	बार्बेड वायर – ११X१२X८ मी.मी.	के.जी.	१३०।००	१२०।००	
	□ (१४x१४X८) मी.मी.		१५०।००	१४०।००	
२०८	का□ढेतारको हूक आई बोल्ट	गोटा	११।००	११।००	
२०९	ढोकाको स्प्रिङ् साधारण		१७०।००	२५०।००	
२१०	जि.आई.नट वोल्ट वासर सहित		१५।००	१५।००	
२११	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८।००	१८।००	
२१२	कब्जा – ३"		२५।००	२५।००	
	४"		३६।००	३६।००	
२१३	छेस्कीनी– 4"		५४।००	५४।००	
	६"		७३।००	७३।००	
	१२"		१२६।००	१२६।००	
२१४	४" हेण्डल		२८।००	२८।००	
२१५	१०" लकिङ्ग सेट		१८०।००	१८०।००	
२१६	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण		८७०।००	८७०।००	
२१७	टेबल घर्राको लकिङ्ग सेट		९०।००	९०।००	
२१८	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप – ३/४"	र.फि.	३०।००	३०।००	
	१"		३५।००	३५।००	
२१९	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८०।००	८०।००	
२२०	ट्रस फेब्रीकेशन ईरेक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१७५।००	१७५।००	
२२१	टारफेल्ट (१x२० मी.) बाक्लो	थाक्न	१५५०।००	१५५०।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२२१	– पातलो	[illegible]	११३०।००	११३०।००	
२२२	पूटीन कालो	के.जी.	७७।००	७७।००	
२२३	ग्लास पूटीन		८८।००	८८।००	
२२४	जूट रेसा खस्रो		७७।००	७७।००	
२२५	जूट रेसा मसिनो		८५।००	८५।००	
२२६	क) रोलिङ्ग सटर (१८ देखी २० गेज)	के.जी.	१८०।००	१८०।००	
	ख) रोलिङ्ग सटर जि.आई.		२१०।००	२१०।००	
२२७	क)चेनल गेट/कोलाप्सेवल गेट		१७०।००	१७०।००	
	ख)चेनल गेट/कोलाप्सेवल गेट	व.फि.	४००।००	४००।००	
२२८	क)ग्रील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१५५।००	१५५।००	
	ख)ग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१३५।००	१३५।००	
२२९	रेलिङ्ग १.५x२.५ मी.मी. १$^{1}/_{2}$जि.आई. पाइप	र.फि.	१६५।००	१६५।००	
२३०	गोलो भऱ्याङ् प्रति खूट्किलो	स्टेप	२०००।००	२०००।००	
२३१	सिधा भऱ्याङ् प्रति खूट्किलो २ फिट ६ ईन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ समेत पुरा काम		१७००।००	१७००।००	
२३२	फलामे डेक्स, बेञ्च, फिलर बक्स	के.जी.	१७५।००	१७५।००	
२३३	एङ्गल/पाइप ट्रस झ्याल ढोका		१५५।००	१५५।००	
२३४	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५।००	१०५।००	
२३५	फलामे एङ्गल	के.जी.	१४५।००	१४५।००	
२३६	सिंचाई गेट साधारण किसिमको		१८०।००	१८०।००	
२३७	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको		२७०।००	२७०।००	
२३५	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५०।००	५०।००	
	४ मी.मी. को सिसा		६५।००	६५।००	
	५ मी.मी. को सिसा		९०।००	९०।००	
२३६	२४ गेजको जि.आई. वायर मेस	व.मी.	२००।००	२००।००	
२३७	चिकन वायर मेस		७०।००	७०।००	
२३८	मस्किटो प्रूफ जाली	व.मी.	१४०।००	१४०।००	
२३९	१० गेजको जि.आइ. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सि जाली		४५०।००	४५०।००	
२४०	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस		३४५।००	३४५।००	
२४१	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीक)	व.फि.	२००।००	२००।००	
२४२	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई		२३०।००	२३०।००	
२४३	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०।००	१५०।००	
	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०।००	१९०।००	
२४४	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०।००	५५०।००	
२४५	कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००।००	५५००।००	
२४६	Black Pipe 'Medium'- 3/4"ϕ 1.8MM	मिटर	१२५।००	१२५।००	
	Black Pipe 'Medium'- 1"ϕ 1.8MM		१५०।००	१५०।००	
	Black Pipe 'Medium'- $1^{1}/_{2}$"ϕ 1.8MM		२१५।००	२१५।००	
	- 2"ϕ		२९०।००	२९०।००	
	- $2^{1}/_{2}$"ϕ		४०५।००	४०५।००	
	- 3"ϕ		४९०।००	४९०।००	
	- 4"ϕ		७५०।००	७५०।००	
	कास्ट आइरन पाइप				
२४७	स्वायल कास्ट आइरन पाइप – D/S २"ϕ		७८०।००	७८०।००	
	– D/S ३"ϕ		११३०।००	११३०।००	
	– D/S ४"ϕ		१३२०।००	१३२०।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	– D/S ६"ϕ	गोटा	२३५०।००	२३५०।००	
२४८	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप – S/S २"ϕ		८९०।००	८९०।००	
	– S/S ३"ϕ		१२५०।००	१२५०।००	
	– S/S ४"ϕ		१३७०।००	१३७०।००	
	– S/S ६"ϕ		२७००।००	२७००।००	
२४९	***Geotextile सम्बन्धि***				
	Geotextile M x C 20 grade	प्रति ब.मी.	१२०।००	१२०।००	
	Geotextile M x C 30 grade		१४०।००	१४०।००	
२५०	थोपा सिंचाई सेट	सेट		०।००	
२५१.१	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)		१९४०।००	१९४०।००	
२५१.२	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००।००	२६००।००	
२५१.३	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००।००	४३००।००	
२५१.४	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००।००	८२००।००	
२५१.५	मध्यम ठुलो		१६१००।००	१६१००।००	
२५२	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिङ सिट			०।००	
क	पोलीकार्बोनेट सिट(६ मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि.	१७०।००	१७०।००	
ख	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००।००	१२००।००	
ग	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०।००	१३६०।००	
घ	जू हूक	गोटा	५।००	५।००	
ङ	क्लीप		९।००	९।००	
२५३	***कृषी सम्बन्धी***				
२५३.१	उन्नतकिट	गोटा	१५०।००	१५०।००	
२५३.२	धानको बिउ	के.जी.	७०।००	७०।००	
२५३.३	मकैको बिउ		८०।००	८०।००	
२५३.४	गहुंको बिउ		७५।००	७५।००	
२५३.५	मौरीको घार	गोटा	३०००।००	३२००।००	*
२५३.६	मौरीको गोला घार समेत		७५००।००	८५००।००	*
२५३.७	आल्मोनियम महदानी		८०००।००	८०००।००	
२५३.८	स्टिल महदानी		१५०००।००	१५०००।००	
२५३.९	टोपी		६००।००	६००।००	
२५३.१०	पञ्जा		३००।००	३००।००	
२५३.११	आधारचाका		१०००।००	१०००।००	
२५३.१२	आधारचाका निमार्ण डाइ		५०००।००	६०००।००	*
२५३.१३	फूट स्प्रेयर		१३५००।००	१३५००।००	
२५३.१४	क.स्प्रेयर (पलास्टीक)		२९००।००	३०००।००	*
	ख.स्प्रेयर (Electric)			६०००।००	**
२५३.१५	च्याउ बिउ (कन्ये)	बोतल	६५।००	८०।००	*
२५३.१६	च्याउ बिउ (सिताके)	बोतल	१२५।००	२००।००	*
२५३.१७	120 GSM Silpolin Sheet	Sq.m.	७९।००	८०।००	*
२५३.१८	;'Gtnf sndL la?jf 1.5 aif]{	गोटा		१२५।००	**
२५३.१९	sfutL sndL la?jf 1.5 aif]{	गोटा		८०।००	**
२५३.२०	;'Gtnf lah' la?jf 1.5 aif]{	गोटा		४०।००	**
२५३.२१	sfutL lah' la?jf 1.5 aif]{	गोटा		४०।००	**
२५३.२२	Pef]sf*f] lah' 1.5 aif]{	गोटा		१७५।००	**
२५३.२३	Pef]sf*f] sndL 1.5 aif]{	गोटा		२५०।००	**

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५३.२४	s]/f ;s/	गोटा		१०।००	
२५४	भु संरक्षण सम्वन्धी				
२५४.१	**Grass Seeds**				
१	जई	Kg	८०।००	८०।००	
२	भेच	Kg	१६०।००	१६०।००	
३	वर्सिम	Kg	१८०।००	१८०।००	
४	घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र ढुवानी गर्दा	Kg	०।५०	०।५०	
५	घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट ढुवानी गर्दा	Kg	१।००	१।००	
२५४.२	**Vegitation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.**				
१	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन,श्रीखण्ड	गोटा	१००।००	१००।००	
२	बोधीचित्त तीन वर्षे	गोटा	५००।००	५००।००	
३	अम्रिसो राईजोम	गोटा	६।००	६।००	
४	अलैंची गानो	गोटा	११।००	११।००	
५	अलैंची बिरुवा	गोटा	९।००	९।००	
६	आँप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	२००।००	२००।००	
७	आँप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	१५५।००	१५५।००	
८	हार्डउड कटिङ्गस् (बैंस) पेन्सिल साइज	गोटा	६।००	६।००	
९	Teosinte	Kg		१३०।००	
१०	Joint Vetch	Kg		१००।००	
११	Supper Nepier	set		३०।००	
१२	stylo	Kg		१२००।००	
१३	oat	Kg		७०।००	
१४	राई खनियो	प्र बिरुवा		२७।००	
१५	बदहर	प्र बिरुवा		१८।००	
१६	ईपिल	प्र बिरुवा		१०।००	
१७	वषिम	Kg		४००।००	
१८	टाकी	प्र बिरुवा		१५।००	
१९	कोइरालो	प्र बिरुवा		१५।००	
२०	vetch	Kg		१३०।००	
.	अम्रिसा	प्र. सेट		५।००	
२१	नेपियर co4	गोटा	३।००	३।००	
२५४.३	NB_{21} घाँस	गोटा	३।००	३।००	
१	निगालो राईजोम	गोटा	४०।००	४०।००	
२	बासको बेर्ना (कटीग राईजोमं)	गोटा	३३०।००	३३०।००	
३	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	३।००	३।००	
४	सिजनल फुल ८ इन्च पोली	गोटा	२८।००	२८।००	
५	गुलाफ फुल ८ इन्च पोली	गोटा	१६५।००	१६५।००	
६	हेज ८ इन्च पोली	गोटा	३५।००	३५।००	
२५४.४	कार्पेट दुबो	व.फी.	३५।००	३५।००	
१	कार्पेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	व.फी.	२५।००	२५।००	
२	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१२।००	१२।००	
३	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत विरवा फलफुल बाहेक	गोटा	१०।००	१०।००	
२५४.५	गोठे मल तयारी	के.जी.	३।००	३।००	

अनुसूची

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५४.६	डाले घासको बिरवा	गोटा	८।००	८।००	
	मोलाटो बिरवा	गोटा	२।००	२।००	
२५४.७	नरीवल डोरी	के.जी.	१००।००	१००।००	
२५४.८	नाइलन डोरी	के.जी.	२००।००	२००।००	
२५५	बन सम्बन्धी				
क	काठ संकलन *				
१	रुखको नम्वरिङ्ग तथा छपान	प्रति रुख	१३।००	१४।००	*
२	काठ कटान, मुछान				
३	रिङ्ग काट्ने काम	प्रति क्यू.फि.	२१।००	२४।००	*
४	बोक्रा झिक्ने काम		२।००	५।००	*
५	गोलिया काठ यार्डिङ्ग ज्यामीबाट		६।००	६।००	
	०-५०० मी. सम्म				
	५००-१००० मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	२१।००	२४।००	*
	१००० मी. भन्दा टाढा		२६।००	२६।००	
६	गोलिया काठ लोडिङ्ग		३०।००	३२।००	*
७	गालिया काठ अनलोडिङ्ग		१३।००	१३।००	
८	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		६।००	६।००	
९	गोलिया काठ ढुवानी गाडीबाट		८।००	८।००	
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५०।००	४८।००	*
	५ देखि १० कि.मी. सम्म		५२।००	५०।००	*
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		५५।००	५८।००	*
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	६०।००	६२।००	*
	२० देखि २५ कि.मी. सम्म		६५।००	६४।००	*
	२५ कि.मी भन्दा टाढा		७२।००	७०।००	*
ख	दाउरा संकलन *				
१	दाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३०००।००	३०००।००	
२	दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामीबाट				
	०-५०० मी. सम्म		४२००।००	४२००।००	
	५००-१००० मी. सम्म		४९००।००	४९००।००	
	१००० मी. भन्दा टाढा		५६००।००	५६००।००	
३	दाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३२५०।००	४२००।००	५ ज्यामी बराबर
४	दाउरा लोडिङ्ग		१७००।००	१६००।००	*
५	दाउरा अनलोडिङ्ग		६००।००	५५०।००	*
६	दाउरा ढुवानी गाडीबाट				
	० देखि ५ कि.मी. सम्म		२८००।००	२८००।००	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३२००।००	३०००।००	*
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		३४००।००	३५००।००	*
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		३६००।००	३७००।००	*

अनुसूची

अमृतेश्वरी

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	२० देखि २५ कि.मि			३९००।००	
	२५ कि.मि भन्दा माथि			४२००।००	
ग	चिरान काठ *				
	चिरान काठ, उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	५६।००	६७।००	
	चिरान अनसाईज काठ उत्पादन		७०।००	८५।००	
	चिरान लोडिङ्ग		८।००	८।००	
	चिरान अनलोडिङ्ग		४।००	४ .२।००	
	बाकल लोडिङ्ग		८।००	८.५।००	
	बाकल अनलोडिङ्ग		४।००	४.५।००	
	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४।००	४.२।००	
	१०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४।००	४.२।००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		१४।००	१३.५।००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		७।००	६.८।००	
२५६	**तयारी आर.सि.सि.झ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क**				
२५६.१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०।००	२२०।००	
२५६.२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०।००	२२०।००	
२५६.३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportation and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०।००	४४०।००	
२५७	**Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting**				
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६१।००	२६१।००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५१।००	२५१।००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८२।००	२८५।००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४१८।००	४१८।००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०८।००	३०८।००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated				
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating				
२५८	**एलुमिनियम फ्रेम**				
१	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 4' x 5'	Sq.ft.	६१०।००	६१०।००	
२	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 5' x 4'	Sq.ft.	६४०।००	६४०।००	
३	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 9' x 5'	Sq.ft.	६३०।००	६३०।००	
४	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 7' x 5'	Sq.ft.	६००।००	६००।००	
५	Sliding with ventillation at top and bottom w/o net. Size: 6' x 7'	Sq.ft.	५९०।००	५९०।००	
६	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.	Sq.ft.	७००।००	७००।००	
७	Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'	Sq.ft.	५००।००	५००।००	

अमृतेश्वरी

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
८	Glass door fitted with 12mm glass GD	Sq.ft.	१४००।००	१४००।००	
९	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	Sq.ft.	९५०।००	९५०।००	
१०	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1"	Sq.ft.	१७५०।००	१७५०।००	
११	Aluminum partation with 5mm thick glass and 9 mm thick laminated board of sectio (101x45x1.1)	Sq.ft.		४००।००	**

249.Rate of Supply Tools

S.N.	Details	Unit	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
1	Slade Hammer				
	3kg	No	६८०।००	६८०।००	
	5 kg	No	१०२५।००	१०२५।००	
	8 kg	No	१५९५।००	१५९५।००	
2	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०।००	५७०।००	
3	Spade 0.5 kg	No	५७०।००	५७०।००	
4	Pickaxe	No	५७०।००	५७०।००	
5	Crowbar				
i	1.2m	No	१३६५।००	१३६५।००	
ii	1.5m	No	२०५०।००	२०५०।००	
6	Chisel			०।००	
	8"	No	४००।००	४००।००	
	12"	No	६२५।००	६२५।००	
7	Wheel Barrow	No	९११०।००	९११०।००	
8	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००।००	४००।००	
9	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५।००	८५५।००	
10	कराई	No	४००।००	४००।००	
11	Shovel	No	६८५।००	६८५।००	
12	Corney	No	५७०।००	५७०।००	

250.Protective and Safety Equipment

S.N.	Description	Unit	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
1	Googgles	No	३३०।००	३३०।००	
2	Mask	No	११०।००	३०।००	*
3	Gloves	No	४४०।००	२००।००	*
4	Protective Gumboot	No	११००।००	७००।००	*
5	Helmet	No	७१५।००	२००।००	*
6	Protective work wear(Jacket)	No	६६०।००	२००।००	*
7	Protective shinging and work mean jacket	No	९९०।००	३००।००	*
8	Cap	No	४४०।००	२००।००	*
9	1m. Length flag	No	८५।००	८५।००	
10	Bag (Standard)	No	८२५।००	८२५।००	
11	Sfety Belt	No	२०००।००	२०००।००	
12	Fullbody harness	No	६०५०।००	६०५०।००	
13	Half Harness	No	४४००।००	४४००।००	
14	Raincoat	No	१६५०।००	१६५०।००	

251.Ready made Door

S.N.	Description	Unit	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
1	Ready made door				
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०।००	२७०।००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००।००	३००।००	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५।००	२९५।००	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०।००	३५०।००	
	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००।००	५००।००	
	252.Paving stone				
S.N.	**Description**	**Unit**	**Rate 2075/2076**	**Rate 2076/2077**	
a)	1" thick good quality	Sq ft	९०।००	९५।००	*
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	१०५।००	११०।००	*
c)	2" thick good quality	Sq ft	१२५।००	१३०।००	*
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२००।००	२०५।००	*
e)	Roofing Stone	Sq m	४५०।००	५०५।००	*
f)	Slate	Sq m		४५०।००	**
g)	Decorating 10'x 4'	pcs		२७।००	**
h)	Hesagonal Interlock Paver with compressive strength M35 or above 226x200x60mm	pcs		६५।००	**
i)	Hesagonal Interlock Paver with compressive strength M35 or above 226x200x80mm	pcs		४५।००	**
j)	Hexagonal Interlock Paver with compressive strength M35 or above 200x100x60mm	pcs		३५।००	**
	253.Material Testing in Civil Laboratory				
S.N.	**Description**	**Unit**	**Rate 2075/2076**	**Rate 2076/2077**	
	SOIL & AGGREGATE				
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	413.0	413.0	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	309.0	309.0	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	1935.0	1935.0	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	1697.0	1697.0	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	704.0	704.0	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	459.0	459.0	
7	Field Density Test	Per Test	629.0	629.0	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	519.0	519.0	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	594.0	594.0	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	496.0	496.0	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	464.0	464.0	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	1730.0	1730.0	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	299.0	299.0	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	552.0	552.0	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	399.0	399.0	
16	Sieve Analysis	Per Test	829.0	829.0	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	2518.0	2518.0	
18	Sand Equivalent	Per Test	966.0	966.0	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	510.0	510.0	
B	**CEMENT & CONCRETE**				
1	Compresive Strength Of Concrete Cube	Per Test	130.0	130.0	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	332.0	332.0	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	370.0	370.0	

अस्थायी

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	277.0	277.0	
5	Normal Consistancy of Cement	Per Test	450.0	450.0	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	133.0	133.0	
7	Setting Time of Cement	Per Test	673.0	673.0	
C	**BITUMEN**				
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	4073.0	4073.0	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	3080.0	3080.0	
3	Ductility Test	Per Test	558.0	558.0	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	1030.0	1030.0	
5	Flash & Fire Point	Per Test	301.0	301.0	
6	Viscosity	Per Test	1482.0	1482.0	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	489.0	489.0	
8	Penetration Test	Per Test	426.0	426.0	
9	Penetration of Resiude	Per Test	426.0	426.0	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	1331.0	1331.0	
11	Specific Gravity	Per Test	600.0	600.0	
12	Solubility Test	Per Test	671.0	671.0	
13	Softening Test	Per Test	523.0	523.0	
14	Stripping Test	Per Test	651.0	651.0	
15	Water Content	Per Test	475.0	475.0	
16	Residue on Sievning of emulsion	Per Test	741.0	741.0	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	561.0	561.0	
D	**G.I. WIRE**				
1	Adhension Test of GI Wire	Per Test	71.0	71.0	
2	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Per Test	279.0	279.0	
3	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Per Test	368.0	368.0	
4	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Per Test	299.0	299.0	

*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above

अस्थायी

254 RCC HUME PIPE

Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty		
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.50m	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.5m
6	15	1359.44	3398.59	15	605.00	1512.
8	20	1804.11	4510.28	20	786.50	1966.
10	25	2261.49	5653.73	22.5	907.50	2268.
12	30	3265.17	8162.94	25	968.00	2420.
14	35	3735.27	9338.18	30	1306.80	3267.
16	40	4167.24	10418.10	37.5	1597.20	3993.
18	45	4675.81	11689.54	40	1839.20	4598.
20	50	5209.05	13022.63	45	1936.00	4840.
24	60	6441.44	16103.59	50	2081.20	5203.
28	70	7775.46	19438.65	60	2879.80	7199.
30	75	88004.40	220011.00	70	3751.00	9377.
32	80	9744.74	24361.84	75	4053.50	10133.
36	90	11688.60	29221.50	80	4525.40	11313
40	100	12539.84	31349.59	90	5711.20	14278.
48	120	15347.64	38369.10	100	6473.50	16183
60	150	24139.50	60348.75	120	7768.20	19420.
				150	18271.00	45677

Ex- Factory Rate

Transportation charge

S.N .	Distance		Remarks
a)	10km to 50 km	10% of pipe cost	From Factory
b)	51 km to 100 km	20% of pipe cost	
c)	Above 100km	25% of pipe cost	

255 GI Pipes

S.No.	Size in inch	Light class (Rate Rs./Rm.)		Heavy class (Rate	Remarks
1	0.50	150.00		210.00	. VAT is not included.
2	0.75	210.00		270.00	
3	1.00	290.00		400.00	
4	1.25	375.00		520.00	
5	1.50	465.00		600.00	
6	2.00	570.00		880.00	
7	2.50	815.00		1100.00	
8	3.00	960.00		1295.00	
9	4.00	1380.00		1960.00	
10	5.00	2115.00		2530.00	
11	6.00	2510.00		2860.00	

256 HDPE Pipes

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm^2)		Pressure (4kgf/cm^2)		Pressure (6kgf/cm^2)		Pressure (10kgf/cm^2)	
			Avg.wt.kg/ mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/ mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/ mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/ mtr	Per mtr Rs.
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	23.00
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	33.50
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	50.50
4	32mm	1"	*	*	*	*	0.226	56.50	0.334	83.50
5	40mm	1¼"	*	*	0.251	62.75	0.350	87.50	0.514	128.50
6	50mm	1½"	*	*	0.378	94.50	0.542	135.50	0.796	199.00
7	63mm	2"	0.403	100.75	0.585	146.25	0.850	212.50	1.269	317.25
8	75mm	2½"	0.557	139.25	0.846	211.50	1.191	297.75	1.782	445.50
9	90mm	3"	0.799	199.75	1.220	305.00	1.717	429.25	2.568	642.00
10	110mm	4"	1.185	296.25	1.703	425.75	2.545	636.25	3.801	950.25
11	125mm	4½"	1.530	382.50	2.289	572.25	3.293	823.25	4.962	1240.50
12	140mm	5"	1.897	474.25	2.901	725.25	4.150	1037.50	6.209	1552.25
13	160mm	6"	2.453	613.25	3.773	943.25	5.355	1338.75	8.079	2019.75

Rate is Rs. 250.00 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

257 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price / mtr	Schedule-80 Price / mtr	Schedule-120 Price / mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1¼"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1½"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

258. PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size											
				1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm		39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33		
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm		52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33		
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm		62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67		
4	PLASTIC BALL VALVE	No.		209	286	495	1056	1529	2585					
5	BRASS BALL VALVE	No.		759	935	1272	2101							
6	STOP VALVE	No.		774	1020	1231	1320	2200	3306					
7	PIPE CLIP	No.		14	17	32	44	68	89					
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.		28	33	50	55	61	83					
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.		44	52	63	96	136	193					
10	SHORT PASS OVER	No.		168	242	376								
11	LONG BYPASS	No.		193	319	468								
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.		2079										
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.		2468										
14	ELBOW 90	No.		25	50	85	178	300	528	990	1672	3114		
15	ELBOW 45	No.		34	56	87	162	271	448	880	1485	2596		
16	SOCKET	No.		20	25	50	97	162	284	550	813	1485		
17	TEE	No.		34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499		
18	CROSS TEE	No.		59	87	150								
19	END PLUG	No.		14	23	30								
20	END PLUG WITH RING	No.		50										
21	END CAP	No.		29	44	67	99	176	336	539	-	-		
22	UNION (Plastic)	No.		131	224	361	547	858	1025					
23	SHOT PLUG	No.		9	11	15								
24	LONG END PLUG	No.		22										
25	TANK NIPPLE	No.		61	97	111								

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

	DESCRIPTION OF GOODS			20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1-1/4	50mm*1-1/2	63*2"	75*2-1/2"
21	FEMALE THREADED COUPLING	No.		241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896
24	MALE THREADED COUPLING	No.		297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732
25	FEMALE UNION	No.		647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-
26	MALE UNION	No.		671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800	
27	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.		1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120		
28	METAL BALL VALVE SINGLE	No.		1320	-	-	2112	-	-	2915				
29	FEMALE ELBOW	No.		251	-	410	336	448	528	740				
30	MALE ELBOW	No.		306	-	336	413	693	550	913				
31	FEMALE TEE	No.		259	-	337	391	384	451	759				
32	MALE TEE	No.		318	-	336	402	485	504	877				
33	**REDUCTION COUPLER**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-20**	**40-25**	**40-32**	**50-20**	**50-25**	**50-32**	**50-40**	**110-90**
		No.		35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057
			63-20	**63-25**	**63-32**	**63-40**	**63-50**	**75-40**	**75-50**	**75-63**	**90-50**	**90-63**	**90-75**	**110-75**
		No.	222	274	275	276	277	550	561	567	1045	1122	1320	1848
34	**REDUCTION TEE**			**25-20-25**	**32-20-32**	**32-25-32**	**40-20-40**	**40-25-40**	**40-32-40**	**50-25-50**	**50-32-50**	**50-40-50**	**50-20-50**	
		No.		65	90	106	141	160	171	297	319	330	290	
				63-25-63	**63-32-63**	**63-40-63**	**63-50-63**	**63-20-63**	**75-50-75**	**75-63-75**	**90-63-90**	**90-75-90**	**110-75-110**	**110-90-110**
		No.		479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850
35	**REDUCING ELBOW**			**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-32**	**50-40**						
				50	90	112	116	129						
36	**WELDING KIT**	No.		3380		4056								

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
1	Elbow	no.	63	119	186	275	388	582	1010	1570	2705	5742	6910		
2	Tee	no.	101	163	237	372	514	841	1320	1786	3243	7996	8918		
3	Union	no.	213	304	446	602	745	1108	2268	3054	4023	7696	9311		
4	Socket	no.	59	93	127	193	260	383	695	1025	1774	3799	5107		
5	R-Socket	no.	-	104	130	212	283	423	756	1087	1945	4768	5606		
6	R-Tee	no.	-	179	261	407	566	924	1455	1966	3592	8473	9810		
7	R-Elbow	no.	-	132	204	305	429	642	1107	1707	3021	-	-		
8	C.I Plug	no.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	36.4	45.9	69.8	89.4	103.4	151.4	167	197	285	335	432		
10	G.I. Nipple 4"	no.	72.7	91.8	139.6	178.7	206.7	302.7	315	394	590	765	826		
11	G.I.Nipple 6"	no.	109.1	137.7	209.4	268	310	454	437	591	885	1154	1387		
12	Brass union	no.	363	540	810	1193	1608	2248	-	-	-	-	-		
13	GM Gate Valve NS	no.	763	1068	1630	2452	3334	5140	10702	16222	23339	-	-		
14	GM Glove Valve NS	no.	694	1181	1647	3331	4229	5892	12278	16602	29052	-	-		
15	CI+GI Flang set	no.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
16	GI+HDP Flang set	no.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
17	HDP+HDP Flangh set	no.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
18	GI bend	no.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965		

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
19	Flow regulating valb	no.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Regulating key	no.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Float value	no.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-		
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-		
23	Check Valve HOR	no.	407	624	1405	2380	3525	5263	9114	12545	16270	-	-		
24	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-		
25	Brass bib cock	no.	624	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	-	903	1609	1722	1780	-	-		
27	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	32000	40000
28	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	9895	13312	14587	21840	26520	-	-		
29	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-		
30	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230		
31	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-		-	-	-	-	-	-		
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-		-	-	3146	4708	5917	8052		
34	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-		
35	Round Gasket	no.		-	-	-	-	-	-	230	240	360	540		
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946				
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251		

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

260 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"X1/2":183	1"X1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"X1/2":226	1"X1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"X1/2":226	1"X1/2":248	-			
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"X1/2":372	-	-			
21	Reducing coupler	3/4"X1/2":45	1"X1/2":62	1"X3/4":65	1-1/4"X1/2":145	1-1/4"X3/4":160	1-1/4"X1":165
		1-1/2"X1/2":185	1-1/2"X3/4":225	1-1/2"X1":235	1-1/2"X1-1/4":250	2"X3/4":328	2"X1":264
		2"X1-1/4":310	2"X1-1/2":320	-			
22	Reducing Tee	3/4"X1/2":90	1"X1/2":136	1"X3/4":147	1-1/4"X1/2":137	1-1/4"X3/4":154	1-1/4"X1":181
		1-1/2"X1/2":500	1-1/2"X3/4":515	1-1/2"X1":525	1-1/2"X1-1/4":350	2"X3/4":478	2"X1":506
		2"X1-1/4":555	2"X1-1/2":559	-			
23	Reducing Buss	3/4"X1/2":20	1"X1/2":44	1"X3/4":48	1-1/4"X1/2":103	1-1/4"X3/4":83	1-1/4"X1":77
		1-1/2"X1/2":132	1-1/2"X3/4":96	1-1/2"X1":96	1-1/2"X1-1/4":88	2"X1/2":264	2"X3/4":187
		2"X1":182	2"X1-1/4":181	-	-	-	
24	Tee Holder	1/2"X1/2":16	3/4"X1/2":21	-	-	-	
25	Reducing Elbow	3/4"X1/2":65	-	-	-	-	
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"X1/2":46	-	-	-	-	
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273	

पूतलीबजार नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नगर दररेट

261 .Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Sqire 12 "	No
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Sqire 18 "	No
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc

Note: VAT are not included in the above rate

अस्वीकृत

२६२.पुतलीबजार नगरपालिका भित्र को घरभाडाका दररेट

पुतलीबजार नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूको आ.व. २०७६/०७७ को लागी निम्नानुसार घरभाडा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	दररेट /वर्ग फिट नें.रू.			कैफियत
					आ.व. ०७५/७६ को दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट	
1	वजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर सि.सि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक		३५ –40	३५ –40	
			आवासिय		२० – २५	२० – २५	
		कच्चि घर	व्यपारिक		२० – २२	२० – २२	
			आवासिय		१५ – २०	१५– २०	
2	वजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर सि.सि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक		१५– २०	१५– २०	
			आवासिय		१५	१५	
		कच्चि घर	व्यपारिक		१२	१२	
			आवासिय		१०	१०	

नोट : पार्किन्ग स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।

नोट :

१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्वन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्गस वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलबिधुत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत बिक्रेता कंपनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री **Admixture** को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
५.	माथी उल्लेखित दररेटमा नपरेका निमार्ण सामाग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला गाउपालिका नगरपालिकाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.	माथी उल्लेखित दररेट हरू मध्ये पी.पी.आर. पाइप र फिटिगंस् को दर रेट बाहेक अन्य सबै आइटमको दर रेटमा **मल्य अभिवद्धि कर (VAT)** समावेश गर्नपर्नेछ ।
७	माथि उललेखित दररेट पुतलीबजार नगरपालिकाबाट पास हुने सिद्दार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायां बायांको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढा बाट ढुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

अस्वीकृत